Comune di Campogalliano - Protocollo n. 13542/2021 del 14/12/2021
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.

BORSARI LUCIANO s.r.l.
IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
Sede e Stabilimento: Via Papa Giovanni XXIII 22
Uffici e Magazzino: Via Don Lorenzo Milani 76/A
41122 MODENA - Tel +39059250427 Fax +39059253651
Info@pec.borsarilucianosrl.it - info@borsarilucianosrl.it
www.borsarilucianosrl.it
Capitale Sociale Euro 50.490,00 i.v. - R.E.A. 203505
Reg. Impr. MO - CF e Partita IVA 01020270367
ISO 9001 - ISO 14001 OG9 - OG10 - OS30

kiwa certified — REG. No. 4994-A UNI EN ISO 9001:2015 — REG. No. 4994-E UNI EN ISO 14001:2015

DATA	VALIDITA'	PROTOCOLLO	SPETT.LE
07/12/2021		P / 376	5000006 COMUNE DI CAMPOGALLIANO P.ZZA V.EMANUELE II 41011 CAMPOGALLIANO MO

ATTENZIONE	RECAPITI TELEFONICI
	Tel.:059-899410 Fax:059-899430

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

PAG. 1/1

DATA CONSEGNA / RITIRO	TIPO TRASPORTO

REFERENTE CANTIERE	TELEFONO CANTIERE	PAGAMENTO
Luca Borsari		BONIFICO BANCARIO 30 GG DF FM

OGGETTO Kit fotovoltaico

RIGA	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO LORDO	SC1	SC2	PREZZO NETTO	VALORE RIGA
001	Con la presente siamo ad esporre ns.migliore offerta come segue:							
002	Intervento di tecnici specializzati con ausilio di piattaforma aerea su camion.							
003	L'intervento prevede:							
004	Smantellamento del kit fotovoltaico in isola esistente non funzionante con lo smaltimento del materiale di risulta in discarica del comune di Campogalliano.							
005	Fornitura e posa in opera di nuovo kit fotovoltaico in isola marca DKC - conchiglia da istallarsi su sostegno esistente.							
006	Il kit fotovoltaico in isola composto da:							
007	n.1 pannello fotovoltaico da 270Wp;							
008	n.1 corpo illuminante a 24 led con potenza massima 50W parzializzabile da centralina di comando 17-27-32 W;							
009	struttura di fissaggio pannello fotovoltaico in profilato di acciaio zincato a caldo;							
010	sbraccio per corpo illuminante realizzato in acciaio zincato a caldo;							
011	centralina di comando e controllo;							
012	batteria di accumulo.							
013	Messa in servizio impianto.							
014	A corpo...	nr	4,000	2.200,000			2.200,000	8.800,00
015	.							
016	Esclusioni: IVA e quant'altro non espressamente citato nella presente.							

REDATTO DA: Monica Zoboli

TOTALE (IVA ESCLUSA) € 8.800,00

NOTE

DATA CONFERMA

PER CONFERMA (TIMBRO E FIRMA)
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Daniela De Angelis