



Modena, 13/11/2014


rif. 67-14/LG-fk

Spett.le **UFFICIO TECNICO
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, N.1
41011 CAMPOGALLIANO (MO)**

alla cortese attenzione **GEOM. ANDREA NERI**

OGGETTO: PREVENTIVO LAVORI PAVIMENTI IN LEGNO PER ASILO

A seguito della Vs. gradita richiesta e sopralluogo effettuato, Vi inviamo preventivo per la realizzazione dei seguenti lavori.



Rimaniamo a disposizione per un Vs. gradito riscontro e con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.

VANETON srl.

Lopergolo Giuseppe
Tecnico Commerciale
Cell. 332/5751540
n.directo 059/453122
e-mail: glopergolo@vaneton.it





- 1) Stacco del pavimento esistente, imballo, carico e trasporto a discarica con il pagamento della stessa.

Mq 130 x € 7,50/mq..... € 975,00/tot.

- 2) Stesura di primer acrilico esente da solventi per superfici non assorbenti per migliorare l'adesione delle lisciate.
Liscatura del sottofondo eseguita con la stesura di 2 mani di livellante a base cementizia impastato con acqua e additivo, applicato con spatola.
Compreso la carteggiatura finale

Mq 130 x n° 2 mani = Mq 260 x € 4,40/cad. mano..... € 1.144,00/tot.

- 3) Fornitura e posa di parquets prefinito Rumba 3 strip così composto:

Listoni in parquets costituiti da :

- Anima centrale in listoni di pino e abete disposti trasversalmente,
- Strato inferiore stabilizzante in legno,
- Strato superiore in essenza di legno nobile Rovere spessore 2,5 mm. a listelli.
- Larghezza mm. 188
- Lunghezza mm. 2500.
- Spessore totale mm. 13
- Reazione al fuoco Dfl s1
- Verniciatura a forno a più mani con vernice semilucida

Posa in opera ad incastro con sistema ULTRALOC con incollaggio totale con collante poliuretano su massetto da Voi preparato solido, piano, pulito, perfettamente asciutto e privo di fessurazioni.

- Rovere a magazzino verniciatura semilucida (in base alla disponibilità dopo Vs. conferma d'ordine)

Mq 130 x € 44,50/mq..... € 5.785,00/tot.

- Rovere con verniciatura semilucida Mq 130 x € 50,50/mq..... € 6.565,00/tot.

- Rovere con verniciatura opaca Mq 130 x € 51,40/mq..... € 6.682,00/tot.

- 4) Fornitura e posa di battiscopa impiallacciato rovere di misura mm 70x13 posto in opera con collante silconico e chiodini.

Mtl 78 x € 8,20/mtl..... € 639,60/tot.

- 5) Fornitura e posa di reggette in acciaio inox o ottone per raccordo porte e giunti di dilatazione

Mtl 7,20 x 16,50/mtl..... € 118,80/tot.

N.B.: A Vostro carico taglio porte.





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Validità dell'offerta: 10/12/2014

Esecuzione lavoro: inizio lavori da concordare

A Vs. carico: - acqua,
- energia elettrica con impianto conforme alla Legge 46/90,
- temperatura minima nei locali di posa 16° C,
- materiali, opere e/o lavorazioni non descritte,
- fornire informazioni se esistono dei rischi specifici nei locali soggetti ad intervento,
- Iva e spese bancarie,
- relazione di tecnico abilitato.

Pagamento: - a convenirsi

APPALTI PUBBLICI: DARE COMUNICAZIONE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DEL NUMERO DI CODICE UNICO PROGETTO

NO SI' CIG / CUP N.

CERTIFICAZIONI: EVENTUALI CERTIFICAZIONI SONO DA RICHIEDERE TASSATIVAMENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE.

SI' - SUL MODULO VVFF SI' - SUL MODULO CLIENTE
 NO

REVERSE CHARGE: DARE CONFERMA SE "TRATTASI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI SOGGETTA AL REVERSE CHARGE EX ART. 17, COMMA 6, DPR N.633/72 - L'APPLICAZIONE DELL'IVA E' A CARICO DEL DESTINATARIO DELLA FATTURA"

SI' NO

N.B.: - Eventuali integrazioni verranno quantificate a consuntivo in base ai costi dei materiali e manodopera impiegata.
- Nel caso di rinvio dei lavori oltre la data concordata per l'ultimazione, saranno fatturati i materiali con decorrenza del pagamento a 60 gg. data fattura.
- Nell'evenienza di ritardato pagamento decorreranno dalla scadenza interessi passivi al tasso bancario corrente.



