



Comune di Campogalliano  
Settore III - Servizi al Territorio

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLE AREE DI PROPRIETA' DEL  
COMUNE DI CAMPOGALLIANO ANNUALITA' 2021  
CIG 8647379AE3**



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Daniela De Angelis

DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO:

Geom. Giovanni Serpini

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Sabrina Simonini  
Geom. Roberto Bencivenni  
Geom. Giovanni Serpini  
Ing. Alex Barbanti  
Coll. Ferdinando De Siato

## PROGETTO DI GARA

### ELENCO PREZZI UNITARI

00	01/03/2021	Prima emissione
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Tav n.	Revisione	
-	M:\SETTORE3\SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E APPALTI\Appalti\Servizi\Servizi\2021\Verde pubblico	Affidamento servizio verde 2021	doc 3	00	
Data	Descrizione	Collaboratore	Progettista	Verificato	Approvato
01/03/2021	Progetto Esecutivo	Ing. Sabrina Simonini	Geom. Giovanni Serpini	Arch. Daniela De Angelis	Arch. Daniela De Angelis

## ELENCO PREZZI UNITARI

Preziario	Codice voce	Descrizione	U.M.	Prezzo (€)
E-R 2019	A21.004.005.a	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta: per superfici da 300 a 500 mq	mq	0.27 €
E-R 2019	A21.004.005.b	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta: per superfici da 500 ÷ 2.000 mq	mq	0.12 €
E-R 2019	A21.004.005.c	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta: per superfici da 2.000 a 5.000 mq	mq	0.09 €
E-R 2019	A21.004.005.d	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta: per superfici oltre 5.000 mq	mq	0.07 €
E-R 2019	A21.007.005.a	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	m	3.37 €
E-R 2019	A21.007.005.b	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	m	4.47 €
E-R 2019	A21.007.005.c	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm	m	8.26 €
E-R 2019	A21.007.005.d	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm	m	11.80 €
E-R 2019	A21.007.005.e	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 800 a 1200 cm	m	20.91 €
E-R 2019	C04.094.005	Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta	mq	0.06 €
E-R 2020	C04.094.010	Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta	mq	0.16 €
C.C. MO	15.4.33.A	Sfalcio dell'erba su banchina laterale stradale fino a una lunghezza di m. 1,00 dal bordo bitumato, mediante macchina operatrice appositamente omologata, con triturazione e rilascio omogeneo del materiale di risulta, compreso la pulizia del piano viabile e la rifinitura manuale dei segnalimiti, cordoli, segnaletica verticale e altri eventuali ostacoli, compreso moviere appositamente formato al presegnalamento del cantiere ed eventuale segnaletica fissa e/o mobile necessaria a norma del Codice della strada. Per tratti di strada con soluzione di continuità produttiva. Sono esclusi interventi di modesta entità frammentati in svariati punti su un determinato territorio: in presenza di barriere stradali (guardrail)	m	0.36 €

## ELENCO PREZZI UNITARI

Preziario	Codice voce	Descrizione	U.M.	Prezzo (€)
C.C. MO	15.4.33.B	Sfalcio dell'erba su banchina laterale stradale fino a una lunghezza di m. 1,00 dal bordo bitumato, mediante macchina operatrice appositamente omologata, con triturazione e rilascio omogeneo del materiale di risulta, compreso la pulizia del piano viabile e la rifinitura manuale dei segnalimiti, cordoli, segnaletica verticale e altri eventuali ostacoli, compreso moviere appositamente formato al presegnalamento del cantiere ed eventuale segnaletica fissa e/o mobile necessaria a norma del Codice della strada. Per tratti di strada con soluzione di continuità produttiva. Sono esclusi interventi di modesta entità frammentati in svariati punti su un determinato territorio: in assenza di barriere stradali (guardrail)	m	0.26 €
C.C. MO	15.4.34.A	Sfalcio dell'erba sia in trincea che in rilevato stradale di scarpate e banchettoni oltre la banchina, mediante macchina operatrice appositamente omologata, con triturazione e rilascio omogeneo del materiale di risulta, compreso moviere appositamente formato al presegnalamento del cantiere ed eventuale segnaletica fissa e/o mobile necessaria a norma del Codice della strada. Scarpate fino a 10 m dalla piattaforma stradale raggiungibili con bracci telescopici. Per tratti di strada con soluzione di continuità produttiva. Sono esclusi interventi di modesta entità frammentati in svariati punti su un determinato territorio: con scarpata priva di ostacoli	m	0.22 €
C.C. MO	15.4.34.B	Sfalcio dell'erba sia in trincea che in rilevato stradale di scarpate e banchettoni oltre la banchina, mediante macchina operatrice appositamente omologata, con triturazione e rilascio omogeneo del materiale di risulta, compreso moviere appositamente formato al presegnalamento del cantiere ed eventuale segnaletica fissa e/o mobile necessaria a norma del Codice della strada. Scarpate fino a 10 m dalla piattaforma stradale raggiungibili con bracci telescopici. Per tratti di strada con soluzione di continuità produttiva. Sono esclusi interventi di modesta entità frammentati in svariati punti su un determinato territorio: con presenza di ostacoli in scarpata. Sono comprese l'eventuale pulizia del piano viabile e la rifinitura manuale di ostacoli presenti sulle scarpate (pali, interferenze, alberi, muretti, segnaletica, ecc)	m	0.33 €