



Comune di Campogalliano  
Settore III - Servizi al Territorio

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLE AREE DI PROPRIETA' DEL  
COMUNE DI CAMPOGALLIANO ANNUALITA' 2021  
CIG 8647379AE3**



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Daniela De Angelis

DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO:

Geom. Giovanni Serpini

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Sabrina Simonini  
Geom. Roberto Bencivenni  
Geom. Giovanni Serpini  
Ing. Alex Barbanti  
Coll. Ferdinando De Siato

## PROGETTO DI GARA

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

00	01/03/2021	Prima emissione
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Tav n.	Revisione	
-	M:\SETTORE3\SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E APPALTI\Appalti\Servizi\Servizi\2021\Verde pubblico	Affidamento servizio verde 2021	doc 4	00	
Data	Descrizione	Collaboratore	Progettista	Verificato	Approvato
01/03/2021	Progetto Esecutivo	Ing. Sabrina Simonini	Geom. Giovanni Serpini	Arch. Daniela De Angelis	Arch. Daniela De Angelis

N	Preziario	Codice voce	Descrizione	U.M.		M1	M2	M3	Quantità	Totale	Prezzo unitario(€)	Prezzo Totale (€)
1	E-R 2019	A21.004.005.a	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta: per superfici da 300 a 500 mq	mq						34800	0.27	9'396.00 €
					A25	SFALCI 300-500 - Aiuole Zona Doganale			3	33960		
					A31	SFALCI 300-500 - Via Monteverdi - Via Bellini	80		4	320		
					A32	SFALCI 300-500- Via O. Vecchi	130		4	520		
2	E-R 2019	A21.004.005.b	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta: per superfici da 500 ÷ 2.000 mq	mq						71105	0.12	8'532.60 €
					A03	SFALCI 500-2000 - Via Gramsci (dietro Piscina)	2000		3	6000		
					A08	SFALCI 500-2000 - Zona Doganale - Rotonda	1933		5	9665		
					A13	SFALCI 500-2000 - Via 8 Settembre	1600		2	3200		
					A19	SFALCI 500-2000 - Parco O. Vecchi	1600		5	8000		
					A20	SFALCI 500-2000 - Parco Sereni	1600		4	6400		
					A22	SFALCI 500-2000 - Parco Pio La torre	1800		4	7200		
					A23	SFALCI 500-2000 - Parco Ghandi	1750		4	7000		
					A27	SFALCI 500-2000 - Ciclabile Perosi - vecchi	1120		4	4480		
					A28	SFALCI 500-2000 - Parco Pio La torre	900		5	4500		
					A29	SFALCI 500-2000 - Panzano - Via Canale Carpi	590		4	2360		
					A30	SFALCI 500-2000 - Panzano - Via Galdi (Tomb canale)	800		1	800		
					A33	SFALCI 500-2000 - Via Risorgimento dietro COOP	1100		5	5500		
					A34	SFALCI 500-2000 - Largo John Lennon	1200		5	6000		
3	E-R 2019	A21.004.005.c	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta: per superfici da 2.000 a 5.000 mq	mq						136556	0.09	12'290.04 €
					A01	SFALCI 2000-5000 - Parco Mozart	3200		4	12800		
					A06	SFALCI 2000-5000 - Parco Kennedy	4551		4	18204		
					A07	SFALCI 2000-5000 - Parco Repubblica	4300		3	12900		
					A09	SFALCI 2000-5000 - Zona Doganale - Aiuola	4264		5	21320		
					A11	SFALCI 2000-5000 - Area Verde Via Barchetta	2954		2	5908		
					A12	SFALCI 2000-5000 - Area Verde Viale del Lavoro-Baccar	2871		5	14355		
					A15	SFALCI 2000-5000 - Via Paganini - Via Respighi	5000		4	20000		
					A17	SFALCI 2000-5000 - Panzano - Via Reggiani-Via Jugularia	4000		3	12000		
					A21	SFALCI 2000-5000 - Parco Aldo Moro	2500		4	10000		
					A24	SFALCI 2000-5000 - Parco Pollastri	3000		1	3000		
					A26	SFALCI 2000-5000 - Via Barchetta - Fronte Dallari	2023		3	6069		
4	E-R 2019	A21.004.005.d	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta: per superfici oltre 5.000 mq	mq						347367	0.07	24'315.69 €
					A02	SFALCI 5000-OLTRE - Parco Montagnole	42544		4	170176		
					A04	SFALCI 5000-OLTRE - Parco Croce-Madonna	10000		4	40000		
					A05	SFALCI 5000-OLTRE - Parco 9 Gennaio	5800		4	23200		
					A10	SFALCI 5000-OLTRE - Conforama via Ponte Alto	5458		2	10916		
					A14	SFALCI 5000-OLTRE - Giardini Pubblici	5500		6	33000		

N	Prezario	Codice voce	Descrizione	U.M.		M1	M2	M3	Quantità	Totale	Prezzo unitario(€)	Prezzo Totale (€)
					A16	SFALCI 5000-OLTRE - Via Ferrari - via Carrobbie			2	19000		
					A18	SFALCI 5000-OLTRE - Via Grandi - Via dell'artigianato	7150		3	21450		
					A35	SFALCI 5000-OLTRE - Vasca di laminazione	18500		1	18500		
					A36	SFALCI 5000-OLTRE - Area Verde via Ponte Alto dietro c	11125		1	11125		
5	C.C. MO	15.4.34.B	Sfalcio dell'erba sia in trincea che in rilevato stradale di scarpate e banchettoni oltre la banchina, mediante macchina operatrice appositamente omologata, con triturazione e rilascio omogeneo del materiale di risulta, compreso moviere appositamente formato al presegnalamento del cantiere ed eventuale segnaletica fissa e/o mobile necessaria a norma del Codice della strada. Scarpate fino a 10 m dalla piattaforma stradale raggiungibili con bracci telescopici. Per tratti di strada con soluzione di continuità produttiva. Sono esclusi interventi di modesta entità frammentati in svariati punti su un determinato territorio: con presenza di ostacoli in scarpata. Sono comprese l'eventuale pulizia del piano viabile e la rifinitura manuale di ostacoli presenti sulle scarpate (pali, interferenze, alberi, muretti, segnaletica, ecc)	m						8920	0.33	2'943.60 €
					H 1A	1A - FOSSO - Via S. Martino (SP13) - Fronte urbanizzazione via Respighi a fianco argine antirumore	110			110		
					H 1B	1B - FOSSO - Via S. Martino (SP13) - Fosso lato Nord Melli/Marri	130			130		
					H 1C	1C - FOSSO - Via S. Martino (SP13) - Via S. Martino - intersezione con via G. Rossa	60			60		
					H 3A	3A - FOSSO - Parco Montagnola - Fosso lato parcheggio scuole	110			110		
					H 3B	3B - FOSSO - Parco Montagnola - Fosso interno parco	220			220		
					H 3C	3C - FOSSO - Parco Montagnola - Fosso perimetro esterno parco	270			270		
					H 5A	5A - FOSSO - Via Croce/via Madonna - Fosso ciclabile pioppi	550			550		
					H 6A	6A - FOSSO - Via Madonna - Fosso area TAV sollevamento	160			160		
					H 6C	6C - FOSSO - Via Madonna - Fosso Area TAV deposito Comune	70			70		
					H 8D	8D - FOSSO - Via Albone - Fosso tratto strada chiusa a fianco cavalcavia e atra TAV	780			780		
					H 9A	9A - FOSSO - Via Albone - Area Laghi - Area fianco CCPL + fronte strada	230			230		
					H 9C	9C - FOSSO - Via Albone - Area Laghi - Canaletto Valle a finaco ciclabile rossa	190			190		
					H 9D	9D - FOSSO - Via Albone - Area Laghi - Fossi strada ambo i lati tratta parcheggi /Circolo Goldoni	990			990		
					H 10A	10A - FOSSO - Via Ferrari - Fosso area verde	360			360		

N	Preziario	Codice voce	Descrizione	U.M.		M1	M2	M3	Quantità	Totale	Prezzo unitario(€)	Prezzo Totale (€)
				H	10B	10B - FOSSO - Via 8 Settembre - Tratta Benassi/Torricelli			220			
				H	12A	12A - FOSSO - Via del lavoro - Area TAV via Per Modena			160			
				H	12B	12B - FOSSO - Via del lavoro - Lato Est tratta via Barchetta/via per Modena			260			
				H	12C	12C - FOSSO - Via del lavoro - Interno rotatoria uscita casello			40			
				H	12E	12E - FOSSO - Via del lavoro - Lato Ovest tratta via Barchetta/largo Maestri del lavoro			180			
				H	12F	12F - FOSSO - Via del lavoro - Esterno rotatoria uscita casello A22/park rist ;agnagallo			90			
				H	13A	13A - FOSSO - Via Magnagallo Est - Ingresso sottopasso Ciclabile			70			
				H	13D	13D - FOSSO - Viottolo Secchia - Fossi area TAV in gestione al vivaio Florivivaistica			350			
				H	13G	13G - FOSSO - Viottolo Secchia - Fosso chiusa per piene Secchia			250			
				H	14A	14A - FOSSO - Via Ponte Alto - Area cabina ENEL			660			
				H	14B	14B - FOSSO - Via Ponte Alto - Vasca laminazione fossi			700			
				H	14D	14D - FOSSO - Via Ponte Alto - Banchina + fosso ciclabile			480			
				H	19A	19A - FOSSO - Via Rabitti/via Tobagi - Saliceto - Nuova lottizzazione saliceto			940			
				H	20A	20A - FOSSO - Via Jugularia / Via Reggiani - Aree verdi e campo calcio			290			
6	E-R 2019	C04.094.005	Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta	mq						39045.02	0.06	2'342.70 €
				H	2D	2D - ARGINE - Via Paganini/Respighi - Respighi argine area verde dietro SP 13		14	80			1120
				H	4A	4A - ARGINE - Via Rubiera - Argine Cimitero Capoluogo		3	110			330
				H	6B	6B - ARGINE - Via Madonna - Area Tav Sollevamento sponde		3	420			1260
				H	7A	7A - ARGINE - Via Madonna - Sponda cavalcavia A1		5	430			2150
				H	8C	8C - ARGINE - Via Albone - Sponde cavalcavia TAV		6	580			3480
				H	9B	9B - ARGINE - Via Albone - Area Laghi - Argine area fianco CCPL		14	160			2240
				H	9E	9E - ARGINE - Via Albone - Area Laghi - Stradello Canottieri (fuochi artificiali)		5	680			3400
				H	11A	11A - ARGINE - Via Barchetta - Sponde cavalcavia A22		6	650			3900
				H	12H	12H - ARGINE - Via del lavoro - Argine Aiuola centrale		14	160			2240
				H	13B	13B - ARGINE - Via Magnagallo - Banchina argine ambo i lati		4	1040			4160

N	Preziario	Codice voce	Descrizione	U.M.		M1	M2	M3	Quantità	Totale	Prezzo unitario(€)	Prezzo Totale (€)
				H 13C		620	4		2480			
				H 13E		140	14		1960			
				H 13F		30	8		240			
				H 14C		270	14		3780			
				H 15A		400	4		1600			
				H 17A		784	6		4705			
7	E-R 2020	C04.094.010	Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta	mq						3120	0.16	499.20 €
				H 9F		540	4		2160			
				H 9G		320	3		960			
8	E-R 2019	A21.007.005.b	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	m						1130	4.47	5'051.10 €
				H 2B		80			80			
				H 2C		180			180			
				H 21A		140			140			
				H 23A		730			730			
9	E-R 2019	A21.007.005.c	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm	m						180	8.26	1'486.80 €
				H 2A		10			10			
				H 9H		170			170			

N	Preziario	Codice voce	Descrizione	U.M.		M1	M2	M3	Quantità	Totale	Prezzo unitario(€)	Prezzo Totale (€)
10	E-R 2019	A21.007.005.d	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm	m						100	11.8	1'180.00 €
				H 22A	22A - SIEPE 600-800 - Via Canale Carpi - Siepe su ciclabile con john Lennon	100			100			
11	C.C. MO	15.4.33.A	Sfalcio dell'erba su banchina laterale stradale fino a una lunghezza di m. 1,00 dal bordo bitumato, mediante macchina operatrice appositamente omologata, con triturazione e rilascio omogeneo del materiale di risulta, compreso la pulizia del piano viabile e la rifinitura manuale dei segnalimiti, cordoli, segnaletica verticale e altri eventuali ostacoli, compreso moviere appositamente formato al presegnalamento del cantiere ed eventuale segnaletica fissa e/o mobile necessaria a norma del Codice della strada. Per tratti di strada con soluzione di continuità produttiva. Sono esclusi interventi di modesta entità frammentati in svariati punti su un determinato territorio: in presenza di barriere stradali (guardrail)	m						4540	0.36	1'634.40 €
				H 7B	7B - GUARDRAIL - Via Madonna - Guardrail cavalcavia A1	450			450			
				H 8A	8A - GUARDRAIL - Via Albone - Guardrail strada	60			60			
				H 8B	8B - GUARDRAIL - Via Albone - Guardrail cavalcavia TAV	400			400			
				H 11B	11B - GUARDRAIL - Via Barchetta - Guardrail cavalcavia	650			650			
				H 12G	12G - GUARDRAIL - Via del lavoro - Guard rail via del lavoro	1310			1310			
				H 15B	15B - GUARDRAIL - Via Ponte Alto - Guardrail cavalcavia ciclabile lato Sud	420			420			
				H 16A	16A - GUARDRAIL - Via Nuova - Tratti di strada con Guard rail	530			530			
				H 17B	17B - GUARDRAIL - Via Nacmani - Guard rail cavalcavia	550			550			
				H 18A	18A - GUARDRAIL - Via Fornace - Guard rail su cavo lama	40			40			
				H 20B	20B - GUARDRAIL - Via Jugularia / Via Reggiani - Guard rail fianco bonifica	130			130			

**TOTALE 69'672.13 €**

TOTALE CON IVA 22% 85'000.00 €