Comune di Campogalliano - Protocollo n. 7971/2021 del 30/07/2021

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.



San Polo D'Enza 26 luglio 2021

Spett. le
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
P.zza Vittorio Emanuele II
Campogalliano (MO)

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI RECINZIONE C/O V.S CAMPO'SPORTIVO /REVISIONE OFFERTA DEL 26 NOVEMBRE 2020

CORTESE ATT.NE GEOM. GIOVANNI SERPINI giovanni.serpini@comune.campogalliano.mo.it lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it CELL 348 8266193

Egregio Geometra,

in riferimento agli accordi intercorsi con il nostro Sig. Stefano Peracchi con la presente siamo a rivedere l'offerta inviata in precedenza:

Demolizione rete, pali alti e cordolo di cemento esistenti con trasporto in discarica dei materiali di risulta. € 35,00 ml x ml 86 = € 3.010,00 + iva (n.b. lo smaltimento del cemento risulta difficoltoso in quanto attualmente le discariche non accettano che siano presenti parti in metallo)

Fornitura e posa di rete griglia pesante militare zincata e plastificata in colore verde, maglia sciolta romboidale 50x50, filo Ø 2,70 mm int. / 3,50 mm est. (FILO 16) in altezza di m 2,25, sostenuta da pali Tubolari zincati a caldo e plastificati verdi diam. 60 mm, posti ad interasse di ml 2,00 circa, controventati con saette Tubolari zincate a caldo e plastificate verdi ove necessario, inghisati in plinti di cls diam. 25x50 cm circa. N.2 corsi di filo da tensione zincato e plastificato, fili di legatura e collari per l'ancoraggio delle saette ai pali. I pali risulteranno fuori terra cm 585 circa.

Rete in nylon parapalloni maglia 10x10 cm c.a. sovrasterà la rete griglia fino ad un'altezza di cm 585 circa. € 130,00 ml x ml 86 = € 11.180,00 + iva

TOTALE FORNITURA E POSA € 14.190,00 + IVA

CONDIZIONI:

Validità offerta 15 giorni. Nostro responsabile pose Sig. Stefano Peracchi 335/6109122

A carico del cliente il posizionamento dei picchetti di confine / allineamento. Il giorno in cui le nostre squadre inizieranno l'intervento, dovranno essere già stati definiti gli allineamenti della recinzione in modo che non ci possano essere interruzioni e in modo che le squadre possano lavorare in totale autonomia. Tutte le opere non preventivate e le eventuali sospensioni non a noi imputabili, saranno contabilizzate in ore di economia al costo di € 28h. Eventuali agganci a muro € 15,00 cad. eventuali agganci a cancelli non predisposti € 15,00 per piantone.

Inizio lavori: da concordarsi. (date di inizio e fine lavori concordate fra le parti possono subire variazioni nel caso in cui non ci fosse l'agibilità del cantiere, eventi atmosferici avversi e qualunque accadimento non imputabile alla nostra proprietà)

Prezzi al netto dell'IVA.

Pagamento: da definire.

Non si risponde per eventuali danni a tubi o condotte sotterranee se non preventivamente segnalate dalla Proprietà o da D.L.

RISCHI PERFORAZIONE

La perforazione del suolo per la posa di pali, reti ed accessori può comportare la rottura ovvero il danneggiamento di manufatti, condotte, condutture, linee, cavi ed, in genere, delle opere e degli impianti d'ogni tipologia che si trovino al di sotto del suolo ove si lavora. Il cliente si assume a proprio esclusivo carico il suddetto rischio, esonerando espressamente l'impresa dai danni che per questo motivo potessero prodursi.

Firma.....(firmare obbligatoriamente per poter dar corso ai lavori)

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. il cliente dichiara di approvare espressamente la clausola "rischi perforazione".

Firma......(firmare obbligatoriamente per poter dar corso ai lavori)

In attesa di gradito riscontro colgo l'occasione per porgere Distinti Saluti.

Per accettazione:

(timbro e firma)

PASINI POSE SRL Ufficio Commerciale Francesca Zorra

Pasini Pose S.r.l.
Via A. De Gasperi, 30 - 42020 S. Polo d'Enza (RE)
Tel 0522/873128 - Fax 0522/874676
www.pasinireti.com info@pasinireti.com