

## ENER. COS. S.r.l. a socio unico

Genova 23 luglio 2020

Spett.le  
**Comune di Campogalliano**  
**Piazza Vittorio Emanuele II civ. 1**  
**41011 Campogalliano (Mo)**

Alla cortese attenzione dell'Egregio Vs. Andrea Neri

Oggetto: Chiesa di San Rocco - Manutenzione facciata

Con la presente Vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per i lavori in oggetto, come di seguito specificato.

### Descrizione lavori:

Prestazione della manodopera necessaria all'esecuzione delle opere preparazione di cantiere, allaccio per fornitura di acqua ed energia elettrica con quadro e impianto elettrico di cantiere e messa a terra, recinzione di cantiere e segnaletica di sicurezza aziendale smontaggio cantiere e pulizia generale.

Piattaforma aerea con cestello da 20 metri.

Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco, la ripresa degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa;

Pulitura di superfici mediante l'uso di stracci e scopini al fine m<sup>2</sup>di togliere i residui facilmente asportabili;

Fondo fissante ed isolante a base di silicato e potassio, applicabile a pennello;

Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, per esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e permeabilità al vapore, applicabile a pennello su supporto preparato;

Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico;

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni.

### Costi:

Il costo dei materiali più la mano d'opera è di €. 8.500,00

Ribasso d'asta 29,953% €. 2.546,00

Totale al netto del ribasso €. 5.954,00 + iva

### Esclusioni:

Opere non espressamente descritte

### Garanzie:

Copertura assicurativa durante l'esecuzione dei lavori

Per le ns. opere: quelle di legge

Per i materiali: valgono quelle delle case costruttrici.


### Tempi:

I lavori saranno eseguiti in data da concordare

### Pagamenti:

Pagamento 30 giorni data fattura.

Restiamo in attesa di Vs. cortese conferma con l'occasione porgo distinti saluti.

  
ENERCOS s.r.l.  
Via Garibaldi 98  
LIMBIATE (MI)  
C.F./P.IVA 05243760963

Via Ponte Reale 5 – 16124 Genova Tel/Fax 010 2471613

Via Garibaldi 98 - 20051 Limbiate (Mi) Tel. 029967378 Fax 02 99106002

Cell. 335 7174428 e-mail: enercos.srl@gmail.com

Cap. Soc.COM € 10.000,00 – C.F. / P.IVA 05243760963 R.E.A.: 85381 4 Monza e Brianza