Comune di Campogalliano - Protocollo n. 9591/2020 del 28/10/2020 Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.



RETI METALLICHE PLASTIFICATE E ZINCATE – RETI TESSUTE ONDULATE – PALI DI SOSTEGNO FORNITURA E POSA RECINZIONI COMPLETE

Bologna, 28/10/2020

Spett.Le

COMUNE DI CAMPOGALLIANO Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 41011 CAMPOGALLIANO MO

COM	JNE DI (	CAM cia di	IPOGALLIANO Modena
	28 (	TT.	2020
PROT. N°.		**********	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cat			Fasc

Inviato via e-mail: lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it

ALLA CORTESE ATT.NE GEOM. SERPINI

OGGETTO: PREVENTIVO SPESA LAVORO RECINZIONE CAMPO SPORTIVO

Buongiorno, in riferimento alla Vs. richiesta ed a ns. sopralluogo, con la presente siamo a sottoporvi ns. offerta per l'esecuzione del lavoro in oggetto:

1º IPOTESI: LAVORO TUTTO NUOVO SENZA CORDOLO -

Demolizione cordolo esistente compreso carico, trasporto ed onere per smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata: i plinti vecchi verranno lasciati nello stato in cui si trovano.

Smontaggio rete esistente e suo rimontaggio a termine lavoro:

Tagliatura pali esistenti e loro prolungamento di mt. 1,00 circa per poterli rimurare; la saldatura verrà rinforzata con piastrine; la parte prolungata verrà verniciata di colore verde.

Muratura in plinti di calcestruzzo, dei suddetti pali mediante riforatura terreno (sfalsati dalle vecchie murature) con miniescavatore provvisto di trivella; compreso gettata di calcestruzzo.

Rimontaggio Vostra rete metallica. Il tutto verrà eseguito mediante l'uso di autocarro provvisto di cestello portapersone.

## IL TUTTO FINITO PER ML. 85 circa X EURO 110.00/ml. = EURO 9.350.00 + Iva

L'esatta quantità verrà definita solo a termine lavoro.

In fase di smontaggio rete dovessimo verificare che sia danneggiata e dovrà essere sostituita – il costo verrà valutato al momento.