

sicurTECTO srl

OFFERTA N° SF111-21

Spett.le
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PIAZZA VITTOREIO EMANUELE II
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Att.ne
ARCH. DANIELA DE ANGELIS

Reggio Emilia, 08 ottobre 2021

OGGETTO: OFFERTA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOLAIO TRAMITE
CONTROSOFFITTO ANTIFONDELLAMENTO CERTIFICATO E
ASSICURATO SICURTECTO® 160 BASIC

RIFERIMENTO: SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO
VIA BARCHETTA 2 41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Da oltre 30 anni sul mercato, siamo diventati leader nelle soluzioni a secco per la protezione e sicurezza dei solai. Anni di lavoro, ricerca e applicazione, studi tecnici e accademici di altissimo livello hanno contribuito a definire prodotti, soluzioni e metodi di esecuzione che rappresentano un condensato di know-how unico.

I nostri prodotti offrono garanzie di serietà e affidabilità assolutamente uniche:

SICURTECTO®: controsoffitto antisfondellamento certificato per garantire la sicurezza dei solai.

PRETECTO®: controsoffitto brevettato e certificato per il rinforzo strutturale dei solai.

R-TECTO®: rete antisfondellamento certificata per garantire la sicurezza dei solai.

RESISTECTO®: sistema brevettato e certificato per il consolidamento delle capriate lignee.

La nostra filosofia aziendale è da sempre ispirata al concetto che i prodotti devono soddisfare i requisiti di massima sicurezza nelle condizioni reali di impiego e garantire uniformità di sicurezza nel tempo.

I nostri sistemi vengono progettati adattandoli ad ogni solaio, per garantire sempre un coefficiente di sicurezza > 2,5. Sono stati studiati per evitare la parziale o totale rimozione dei componenti ammalorati del solaio consentendo un notevole risparmio economico e di tempo.

Le nostre squadre di posatori, grazie ad una speciale formazione professionale, sono in grado di eseguire un'installazione rapida e creando il minimo disagio agli utenti del fabbricato.

Il nostro impegno costante nel consolidare una cultura della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, ci ha permesso di ottenere i certificati in conformità alle norme **UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018**. Rispondendo ai requisiti tecnico organizzativi richiesti, abbiamo ricevuto l'attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici ai sensi del DPR 207/2010, certificandoci **SOA cat. OG1 cl. III bis e cat. OS7 cl. III**.

SICURTECTO SRL - Società Unipersonale

Sistemi per la messa in sicurezza degli edifici

Sede Legale e Uffici: 20095 Cusano Milanino, MI | Via Monte Sabotino, 14

Magazzino: 20037 Paderno Dugnano, MI | Viale delle Industrie, 53/B

Tel. 02 66302799 | Fax 02 66304937

Sito www.sicurTECTO.it | Mail info@sicurTECTO.it | Pec sicurTECTO@registerpec.it

Partita Iva 06383510960 | Capitale sociale 90'000€ | REA 1889035



Descrizione intervento:**SICURTECTO 160 BASIC:**

Realizzazione di controsoffittatura antisfondellamento **SICURTECTO® 160 BASIC** con capacità portante di risposta flessionale di **160 kg/mq**. Eseguita con lastre in gesso fibrorinforzato, sp. 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0, fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana e svasatura a tromba) all'intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195:2005, ancorati ai travetti del solaio con viti a testa esagonale in acciaio zincato, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, tasselli ad espansione in ottone e ganci cavaliere a scatto in acciaio zincato di connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza a strappo pari a 140 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento è completa di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.

La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria viene valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un coefficiente di sicurezza >2,5 che è garantito da un **Certificato rilasciato dal Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di Milano**, che attesta l'esecuzione di analisi numeriche e di prove di laboratorio statiche a rottura sul sistema di controsoffittatura antisfondellamento avente capacità portante di risposta flessionale pari a **160 kg/mq**.

Il sistema installato comprende la **polizza RC prodotto** rilasciata a garanzia del sistema, la **dichiarazione di regolare posa in opera** e la relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante l'esecuzione in opera e a campione in funzione della tipologia di travetto e/o solaio, di **prove a trazione sui fissaggi** ai travetti del solaio applicando un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.

Riferimenti opere proposte:

Si fa presente che il sistema viene fissato alla parte strutturale del solaio e pertanto andiamo a sollecitarlo a vibrazione. **È consigliata, in base all'estensione del problema e alla vicinanza di più criticità, la messa in sicurezza dell'intera stanza.**

1. COSTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA:

- Realizzazione di controsoffittatura antisfondellamento certificata SICURTECTO® 160 BASIC
90 mq al mq € 56,25 **Totale € 5.062,50**

2. COSTI RELATIVI ALLA LOGISTICA DI CANTIERE:

- Copertura delle pavimentazioni mediante l'utilizzo di cellophane;
90 mq al mq € 1,80 **Totale € 162,00**

3. COSTI RELATIVI ALLA OPERE ACCESSORIE:

- Smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e successiva ricollocazione nel punto originario (escluse le assistenze murarie, la sostituzione di neon e/o lampade non funzionanti, la sostituzione di impianti elettrici, canaline e/o sensori antincendio);
90 mq al mq € 5,00 **Totale € 450,00**

- Posa in opera di angolari in alluminio presso piegato, di colore bianco, delle dimensioni di 30mm x 45mm x 3000mm;
20 ml al ml € 10,00 **Totale € 200,00**

- Opera di movimentazione degli arredi presenti nei locali interessati dall'intervento, comprensiva di rimozione e successivo ricollocamento degli stessi (ad esclusione dei computer, LIM e dispositivi elettronici).
90 mq al mq € 3,00 **Totale € 270,00**

- Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di primer in dispersione acquosa (fissativo) e successiva pitturazione di colore bianco a due riprese, su superfici interne, in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/mq) Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778);
90 mq al mq € 9,00 **Totale € 810,00**

TOTALE DELLE OPERE

€ 6.954,50 + IVA

SCONTO A VOI RISERVATO 3% - TOTALE SCONTATO

€ 6.745,00 + IVA

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.

Note:

- Trabattello: **Incluso**
- Fornitura ponteggi: **Escluso**
- Tiro al piano: **Escluso**
- Copertura pavimentazione con cellophane: **Incluso**
- Copertura pavimenti con TNT: **Escluso**
- Smontaggio e rimontaggio corpi illuminanti: **Incluso**
- Smontaggio e rimontaggio tendaggi: **Escluso**
- Eventuale posa di profili di finitura: **Incluso**
- Movimentazione arredi: **Incluso**
- Pulizia finale locale: **Escluso**
- Risanamento armature dei travetti: **Escluso**
- Smontaggio e rimontaggio controsoffitto: **Escluso**
- Imbiancature con fissativo: **Incluso**

Il prezzo esposto è comprensivo dell'importo relativo agli **oneri della sicurezza**, pari al **3,00%** del totale.


In caso di conferma del preventivo, tutte le condizioni generali sotto riportate si intendono integralmente accettate.

CON INIZIO LAVORI CONCORDATO PER IL GIORNO 10.12.2021 E FINE LAVORI
PREVISTO PER IL GIORNO 11.12.2021

Cordiali saluti,

Ing. Simone Fregonese
Tecnico Commerciale
Mob. 349 8187810
s.fregonese@sicurTECTO.it

SICURTECTO SRL
Società Unipersonale
Via Monte Sabotino n. 14
20095 Cusano M. (MI)
P.IVA 06393510960



Per Accettazione, Timbro e Firma

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Arch. Daniela De Angelis

