

-----CITTA' DI CARPI - Provincia di Modena-----

-----Prot. Gen. n. _____ del ____ / ____ /2018-----

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1, NELL'AMBITO DEL
PROGETTO A4 N.258/14 "PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO
CASTELVECCHIO - COPERTURA DEL CORTILE INTERNO"

1. TARTARI Arch. DIEGO, nato a _____ 73 e
residente in Mantova, che dichiara di intervenire nel
presente atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Carpi, c.f. 00184280360, che
rappresenta in qualità di Dirigente del Settore A7 "Restauro,
cultura, commercio e promozione economica e turistica", a ciò
autorizzato in virtù dell'art. 107 comma 3° del DLgs.
18/08/2000 n. 267, dell'art. 48 comma 3° dello Statuto
Comunale e dell'art. 49 comma 1° del Regolamento Comunale per
la Disciplina dei Contratti, di seguito per brevità "stazione
appaltante"; -----

2. SERAO Sig. VINCENZO, nato a _____
residente a _____
agente non in proprio, ma in qualità di Socio
Accomandatario - Legale Rappresentante della TES ENERGIA
s.r.l., con sede in viale della Vittoria 37, Marcianise (CE)
, codice fiscale e partita IVA 03741350619 regolarmente
iscritta al n. 03741350619 del Registro delle Imprese di
Caserta, come risulta dalla visura della C.C.I.A.A. di

TES ENERGIA s.r.l.
Viale Della Vittoria n. 37
81025 MARCIANISE (CE)
C.F. e P. I.V.A. 03741350619

Comune di Carpi - Protocollo n. 12970/2018 del 02/03/2018
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

Caserta agli atti del Settore A7, di seguito per brevità

"appaltatore"; -----

-----PREMESSO-----

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del
09/02/2016 è stato approvato il progetto A7 N. 258/14

"PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO CASTELVECCHIO -
COPERTURA DEL CORTILE INTERNO";

- che con determinazione a contrattare n. 40 del 10/02/2016
si è disposto di affidare i lavori di cui in oggetto a base
di gara di euro 1.777.331,94 + IVA, comprensivo degli oneri
per la sicurezza ammontanti a euro 28.000,00, mediante
procedura aperta ai sensi di quanto disposto dall'art.54
comma 1 e comma 2 del D.Lgs 163/06 e successive
modificazioni, con aggiudicazione al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.82
comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2016 e comma 3-bis, in base
al combinato disposto dell'art.86 comma 1, 3, 3bis, 3ter, 4
per l'individuazione delle offerte anomale, secondo le
precisazioni contenute nella Circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici n.568 del 19/04/1999;-----

- che con determinazione n. 608 del 06/09/2016 è stata
disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore
della ditta TES ENERGIA s.r.l. con sede in viale della
Vittoria 37, Marcianise (CE), C.F. e P.IVA 03741350619 che
ha offerto un ribasso del -41,66% pari a euro 728.771,69

sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione

di euro 1.048.560,25 + IVA 22%, comprensivo di euro

28.000,00 per oneri della sicurezza; -----

- che in data 21/02/2017, con scrittura privata di cui a

prot. n. 67051/2017, è stato stipulato il contratto di

appalto per i lavori in oggetto; -----

- che, a seguito di necessità intervenute in corso d'opera,

il Direttore dei Lavori Arch. Cesare Sereni del Settore A7 ha

concordato i nuovi prezzi con l'appaltatore; -----

TUTTO CIÒ PREMESSO -----

volendo ora le Parti, come sopra comparse, far risultare

l'avvenuto affidamento dei lavori in oggetto, mediante la

presente scrittura privata, la stazione appaltante, affida

all'appaltatore che accetta come sopra costituito i seguenti

nuovi prezzi concordati e contenuti nello schema di

concordamento nuovi prezzi, discussi col Direttore dei

Lavori, Arch. Cesare Sereni, ai sensi dell'art. 136 del

Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.

21/12/1999 n. 554, sottoscritti ed approvati con il presente

atto e che saranno assoggettati allo stesso ribasso offerto

in sede di gara. -----

NP.E1 -----

Fornitura e posa in opera di canale 150x75mm IP40 con

coperchio in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,

conforme UNI EN 61537, spessore del rivestimento protettivo

TES ENERGIA s.r.l.
Via C. Vittoria n. 37
41023 MARCIANISE (CE)
C.F. e P. IVA 03741350619

Comune di Carpi - Protocollo n. 12970/2018 del 02/03/2018
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

non inferiore a 14 μ compreso degli accessori di fissaggio a

parete o a soffitto, curve, derivazioni, coperchio e ogni

altro componente necessario ad una corretta installazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed

accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per

dare l'opera finita a regola d'arte.

68,37 €/m (sessantotto/37)

NP.E2-----

Fornitura e posa in opera di separatore in lamiera zincata a

caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 61537, compreso

degli accessori di fissaggio all'interno della canalina

150x75, curve, derivazioni, e ogni altro componente

necessario ad una corretta installazione. Nel prezzo si

intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio

necessario per la posa ed ogni altro onere per dare l'opera

finita a regola d'arte.

18,37 €/m (diciotto/37)

NP.E3 -----

Fornitura e posa in opera di tubo di protezione isolante

rigido in PVC autoestinguente, serie pesante, conforme CEI EN

50086, installato a vista in impianti con grado di protezione

IP44, fissato su supporti secondo istruzioni del costruttore,

compreso di accessori di collegamento, cassetta di

derivazione, fissaggio e tutto il necessario per l'opera

finita a regola d'arte, del diametro nominale di 25 mm²,

eventuali assistenze murarie escluse.

6,45 €/m (sei/45)

NP.E4-----

Fornitura e posa in opera di tubo di protezione isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante, conforme CEI EN 50086, installato a vista in impianti con grado di protezione IP44, fissato su supporti secondo istruzioni del costruttore, compreso di accessori di collegamento, fissaggio e tutto il necessario per l'opera finita a regola d'arte, del diametro nominale di 40 mm², eventuali assistenze murarie escluse.

8,96 €/m (otto/96)

NP.E5-----

Fornitura e posa in opera di tubo di protezione isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante, conforme CEI EN 50086, installato a vista in impianti con grado di protezione IP44, fissato su supporti secondo istruzioni del costruttore, compreso di accessori di collegamento, fissaggio e tutto il necessario per l'opera finita a regola d'arte, del diametro nominale di 50 mm², eventuali assistenze murarie escluse.

9,09 €/m (nove/09)

NP.E6-----

Fornitura e posa in opera di canale portacavi e porta apparecchi 150x60, realizzata in PVC rigido non propagante

TES ENERGIA S.R.L.
Via D. L. Vittoria n. 37
81035 MARCIANSE (CE)
C.F. e P. I.V.A. 03741350619

Comune di Carpi - Protocollo n. 12970/2018 del 02/03/2018
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

la fiamma, idonea per installazioni a parete e soffitto di
impianti elettrici e sistemi di comunicazione con tensioni
fino a 1000V in corrente alternata e/o 1500V in corrente
continua certificata secondo le norme EN 50085, completo di
coperchio smontabile esclusivamente con attrezzo, grado di
protezione IP40 e resistenza all'urto IK08, fondo con
elementi rettilinei per il fissaggio di separatori e scatole
porta apparecchi, completo di setto separatore per rete dati
(necessari circa 66%) e potenza (necessari circa 33%) in
grado di garantire la totale separazione anche in curve,
derivazioni, portafrutti, cassette, ecc. Fissato su supporti
secondo istruzioni del costruttore, compreso di accessori di
curve, angoli, derivazioni, giunti, supporto, elementi di
fissaggio, e tutto il necessario per l'opera finita a regola
d'arte eventuali assistenze murarie escluse.

43,52 €/m (quarantatre/52)

NP.E7-----

Fornitura e posa in opera cavo flessibile Pentapolare
FG160M16 10mm² Cca-slb, dl, al conforme CEI 20-13, con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, non propagante l'incendio,
senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, tensione
nominale 0,6/1 KV. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

13,26 €/m (tredici/26)

NP.E8-----

Fornitura e posa in opera cavo flessibile Unipolare FG17 4mm²
Cca-slb, dl, al conforme CEI 20-38, con conduttore flessibile
in rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità
G17, non propagante l'incendio, senza alogeni e a basso
sviluppo di fumi opachi, tensione nominale 450/750V. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte.

3,47 €/m (tre/47)

NP.E9-----

Fornitura e posa in opera cavo flessibile Unipolare FG17 2,5
mm² Cca-slb, dl, al conforme CEI 20-38, con conduttore
flessibile in rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR
di qualità G17, non propagante l'incendio, senza alogeni e a
basso sviluppo di fumi opachi, tensione nominale 450/750V.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte.

3,34 €/m (tre/44)

NP.E10-----

Fornitura e posa in opera di cavo UTP LSZH, certificato CPR
Cca-slb, dl, al, con 4 coppie di conduttori in rame,
isolamento principale in poliolefina, guaina esterna in PVC,

TES ENERGIACIA S.r.l.
Viale Delle Vittorie n. 37
51025 MARCIANISE (CE)
C.F. e P. I.V.A. 03741350519

Comune di Carpi - Protocollo n. 12970/2018 del 02/03/2018
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

non propagante l'incendio, per trasmissione dati, prestazione
funzionali in Cat. 6 o superiore. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.

3,55 €/m (tre/55)

NP.E11-----

Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere,
con portello trasparente, 72 moduli, serratura a chiave,
grado di protezione IP 40, inclusi guida DIN e gli accessori
di fissaggio per l'installazione di apparecchi modulari,
delle dimensioni 650x400x200mm.

236,10 €/cad (duecentotrentasei/10)

NP.E12-----

Fornitura e posa in opera di armadio dati 19" da parete 60 cm
di profondità, con portello trasparente, 12 unità di
capienza, compreso di 2 patch panel da 24 porte, passacavi,
ripiano per apparati, multipresa da 8 posti e serratura a
chiave. Compreso di installazione, configurazione, ogni onere
per dare l'opera finita a regola d'arte.

1.056,14 €/cad (millecinquantasei/14)

NP.E13-----

BLOCCO DIFFERENZIALE PER INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO BIPOLARE FINO A 25A Tipo AC Sensibilità 0,03 A
- Tempo istantaneo

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale per
montaggio su interruttore modulare computato a parte.

Conforme alle norme CEI EN 60947-2, avente le seguenti
caratteristiche:

- Tensione nominale Ue 230/440V a.c.
- Tropicalizzazione a norma IEC 68-2;

Nel prezzo sono compresi il montaggio su interruttore
modulare computato a parte, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo.

80,12 €/cad (ottanta/12)

NP.E14-----

BLOCCO DIFFERENZIALE PER INTERRUETTORE AUTOMATICO

MAGNETOTERMICO QUADRIPOLE FINO A 32A Tipo A Sensibilità 0,3

A - Tempo selettivo

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale per
montaggio su interruttore modulare computato a parte.

Conforme alle norme CEI EN 60947-2, avente le seguenti
caratteristiche:

- Tensione nominale Ue 230/440V a.c.
- Tropicalizzazione a norma IEC 68-2;

Nel prezzo sono compresi il montaggio su interruttore
modulare computato a parte, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo.

198,27 €/cad (centonovantotto/27)

NP.E15-----

TES ENERGIA s.r.l.
Via ... n. 37
01135 MARCANISE (CE)
C.F. e P. I.V.A. 03741290919

Comune di Carpi - Protocollo n. 12970/2018 del 02/03/2018
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

-
INTERRUTTORE AUT. MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE Ics=10kA

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:

- Corrente nominale 6÷32 A -Tensione nominale Ue 230/400V a.c.

- Tensione di isolamento Ui 690V a.c.

- Potere di interruzione Icu=15kA Ics=10kA,

- Caratteristica di intervento C (sgancio magnetico da 5 a 10 In)

Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo.

110,62 €/cad (centodieci/62)

NP.E16-----

INTERRUTTORE AUT. MAGNETOTERMICO BIPOLARE Ics=6kA

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con

marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:

- Corrente nominale 6÷32 A

- Tensione nominale Ue 230/400V a.c.

- Tensione di isolamento Ui 690V a.c.

- Potere di interruzione Icu=10kA Ics=6kA,

- Caratteristica di intervento C (sgancio magnetico da 5 a 10

In)

Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo.

60,34 €/cad (sessanta/34)

NP.E17-----

Fornitura e posa in opera di Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di 32A.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

45,13 €/cad (quarantacinque/13)

NP.E18-----

Fornitura e posa in opera di spia presenza rete trifase, nel prezzo sono compresi fusibili e portafusibili di protezione, il montaggio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo.

113,88 €/cad (centotredici/88)

NP.E19-----

Fornitura e posa in opera di SPD trifase, classe II secondo CEI 81.10.

La fornitura si intende completa di fusibili e portafusibili di protezione come da indicazioni del costruttore Nel prezzo sono compresi il montaggio, il collegamento elettrico, il successivo collaudo ogni altro onere per dare l'opera

TES ENERGIA S.R.L.
Viale Dell'Industria n. 37
81035 MARCIANISE (CE)
C.F. e P.I.V.A. 02747130679

Comune di Carpi - Protocollo n. 12970/2018 del 02/03/2018
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

completa a regola d'arte.

207,83 €/cad (duecentosette/83)

NP.E20-----

Fornitura e posa in opera di scatola porta apparecchi per supporti fino a tre moduli per canale porta apparecchi, idonea per canali di altezza 60, fratturabile su 4 lati, compatibile con gli apparecchi civili dei maggiori costruttori, completa di supporti, fissaggi, fermacavi, e ogni altro onere per dare l'opera completa a regola d'arte.

11,85 €/cad (undici/85)

NP.E21-----

Fornitura e posa in opera di scatola porta apparecchi per supporti fino a sei moduli per canale porta apparecchi, idonea per canali di altezza 60, fratturabile su 4 lati, compatibile con gli apparecchi civili dei maggiori costruttori, completa di supporti, fissaggi, fermacavi, e ogni altro onere per dare l'opera completa a regola d'arte.

16.58 €/cad (sedici/58)

NP.E22-----

Fornitura e posa in opera di punto presa composto da 2 prese 2P+T bipasso 10/16A + 1 presa Unel P30 bipasso 10/16A, serie civile 6 moduli da inserire in scatola porta apparecchi predisposta, realizzato con apparecchiature serie media completo di: scatola di contenimento apparecchiatura/e, presa, supporto, placca e ogni altro onere per dare l'opera

finita a regola d'arte.

Escluso opere murarie. Materiale dotato di Marchio di Qualità'.

36,33 €/cad (trentasei/33)

NP.E23-----

Fornitura e posa in opera di punto presa composto da 2 prese dati jack RJ45, serie civile 3 moduli da inserire in scatola porta apparecchi predisposta, realizzato con apparecchiature serie media completo di: scatola di contenimento apparecchiatura/e, presa, supporto, placca, attestazione prese RJ45 e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Escluso opere murarie. Materiale dotato di Marchio di Qualità.

78,50 €/cad (settantotto/50)

NP.E24-----

Fornitura e posa in opera di colonna porta apparecchi, estendibile fino a 6 metri, con discesa cavi da soffitto con derivazione da sistema di distribuzione, con possibilità di fissaggio simultaneo a pavimento e a soffitto e opzione di fissaggio a parete, con possibilità di installare fino a 24 moduli portafrutti compreso, con già installate 10 prese prese 2P+T bipasso 10/16A e 10 prese dati jack RJ45 con kit di installazione estetica, profili in alluminio, 2 scomparti per separazione rete dati e rete elettrica, grado di

TES ENERGIA S.r.l.
Viale C. Farini, 37
41035 MONTICIANOSE (CE)
S.P.A. I.V.A. 03741990719

Comune di Carpi - Protocollo n. 12970/2018 del 02/03/2018
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

protezione IP52, compreso di finiture ed ogni accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.

1.018,04 €/cad (millediciotto/04)

NP.E25-----

Fornitura e posa in opera di multipresa precablata composta da 2 prese 2P+T bipasso 10/16A + 1 presa Unel P30 bipasso 10/16A, idonea per installazione fissa su mobili e in possesso delle necessarie certificazioni, compreso di idoneo cavo di collegamento alla più vicina presa fissa, collegamento fisso al mobile ed ogni accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.

54,06 €/cad (cinquantaquattro/06)

NP.E26-----

Fornitura e posa in opera di punto comando luce in contenitore a vista IP40, realizzato con apparecchiature in resina idoneo per installazione su muratura ordinaria, completo di: scatola di contenimento apparecchiatura/e, 4 interruttori, supporto e placca, escluso eventuali opere murarie. Materiale dotato di Marchio di Qualità. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

25,23 €/cad (venticinque/23)

NPE27-----

Marca di riferimento: Linerqv o similare Modello di riferimento CRISTAL EVO CE24N10EGI o similare

Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza SE autonoma 24W Led conforme a tutte le normative di riferimento attualmente in vigore, da installare a vista, grado di protezione IP65, installabile su superfici normalmente incombustibili, alimentata a 230V 50Hz.

Autonomia di 1h grazie a batteria Ni-Cd, tempo di ricarica 12h, compreso di kit di installazione a, muro o soffitto a seconda delle indicazioni in planimetria.

Compreso di manodopera, test di corretto funzionamento, allacciamento alla linea esistente con cavo FG17 2,5 mm² e idonea condotta, riconfigurazione zone di intervento, accessori e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

111,82 €/cad (centoundici/82)

NP.E28-----

Marca di riferimento: Linerqv o similare Modello di riferimento LYRA EVO LV22N10ABR o similare

Fornitura e posa in opera di lampada di segnalazione SA autonoma 1,7W Led conforme a tutte le normative di riferimento attualmente in vigore, grado di protezione IP40 e IK08, installabile su superfici normalmente incombustibili, alimentata a 230V 50Hz.

TES ENERGIA S.r.l.
Viale Carlo Vitorio n. 37
81033 MARCIANISE (CE)
C.F. e P. IVA: 03741350619

Comune di Carpi - Protocollo n. 12970/2018 del 02/03/2018
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

Autonomia di 1h grazie a batteria Ni-Cd, tempo di ricarica
12h, distanza di visuale 22 metri, compreso di kit di
installazione a bandiera, plafone, incasso, muro o soffitto a
seconda delle indicazioni della figura demandata al suo
posizionamento specifico.

Compreso di manodopera, test di corretto funzionamento,
allacciamento alla linea esistente con cavo FG17 2,5 mm² e
idonea conduttura, riconfigurazione zone di intervento,
accessori e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.

127,26 €/cad (centovetisette/26)

NP.E29-----

Marca di riferimento: 3F Filippi o similare Modello di
riferimento Travetta LED 10704 2x22 o similare

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante LED conforme a
tutte le normative di riferimento attualmente in vigore,
grado di protezione IP20 e IK08, installabile su superfici
normalmente incombustibili, esente da rischio fotobiologico,
alimentata a 230V 50Hz.

Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali. Ottica
parabolica 2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio

con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza

di iridescenza, con alette trasversali chiuse superiormente.

Filtro in metacrilato prismatico per una schermatura

totale del vano ottico. Pellicola protettiva alla polvere e

alle impronte, adesiva, applicata all'ottica.

Compreso di manodopera, test di corretto funzionamento,

allacciamento alla linea esistente con cavo FG16OM16 2,5 mm²

e idonea condotta, riconfigurazione zone di intervento,

accessori e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola

d'arte.

371,40 €/cad (trecentosettantuno/40)

NP.E30-----

Fornitura e posa in opera di Swicht managed gigabit ethernet

24P 1900-24e versione installabile in rack Zixel serie GS o

similare, compreso di manodopera, configurazione ed ogni

onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Da inserire in

rack esistente quotato a parte.

215,33 €/cad (duecentoquindici/33)

NP.E31-----

Fornitura e posa di Firewall Watchguard Firebox T70 o

similare compreso di 3 anni di supporto tecnico, manodopera,

TES ENERGIA S.R.L.
Viale S. Maria 17
41025 M. S. CALESE (CE)
C.F. e P. I.T.A. 03741350619

configurazione ed ogni onere per dare l'opera finita a regola	
d'arte. da inserire in rack esistente quotato a parte.	
1.940,00 €/cad (millenovecentoquaranta/00)	
NP.N1-----	
Noleggio macchina operatrice miniescavatore senza operatore	
25,00 €/ora (venticinque/00)	
NP.N2-----	
Noleggio di macchina operatrice bobcat senza operatore	
21,25 €/ora (ventuno/25)	
NP.N3-----	
Costo orario Furgone IVECO DAILY 35.8	
13,50 €/ora (tredici/50)	
NP.N4-----	
Noleggio di martello demolitore	
9,65 €/ora (nove/65)	
NP.N5 -----	
Noleggio di Autocarro con Gru	
43,75 €/ora (quaratatre/75)	
NP.N6-----	
Costo borsone Big- Bag avente capienza di mc impiegato per contenere i cubetti di porfido rimossi dalla pavimentazione del cortile interno.	
9,15 €/cad (nove/15)	
NP.M1-----	
Fornitura di materiale intonaco antiumido in sacchi	

Comune di Carpi - Protocollo n. 12970/2018 del 02/03/2018
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

	4,56 €/kg (quattro/56)	
NP.M2-----		
Fornitura di sacchi di cemento 32,5		
	11,34 €/q.le (undici/34)	
NP.M3-----		
Fornitura di sacchi di sabbia		
	18,00 €/mc (diciotto/00)	
NP.M4-----		
Fornitura di travi acciaio HEB 120		
	0,95 €/kg (zero/95)	
NP.M5-----		
Fornitura di sacchi di intonaco premiscelato		
	0,89 €/kg (zero/89)	
NP.M6-----		
Fornitura di pittura al quarzo di colore azzurro		
	6,97 €/l (sei/97)	
NP.M7-----		
Fornitura di pittura lavabile di colore verde		
	3,95 €/l (tre/95)	
NP.T1-----		
Trasporto materiale effettuato mediante autocarro		
	0,74 €/q.le/km (zero/74)	
Tali lavori si intendono affidati in base a quanto contenuto nella citata determinazione di approvazione del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.		

TESERERA S.p.A.
Viale S. Maria Maddalena, 37
41025 Modigliana (CE)
C.F. e P. I.V.A. 03741350619

Ai fini fiscali, si dichiara che i nuovi prezzi non alterano
l'importo del contratto originario ed è finanziata con le
modalità indicate dalla deliberazione di Giunta comunale n.
22 del 09/02/2016. -----

Il **Sig. Vincenzo Serao** dichiara di non trovarsi nei casi
d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. ----

L'I.V.A. di legge è a carico del Comune di Carpi. -----

Letto alle Parti e dalle stesse riconosciuto conforme alla
loro volontà, viene da esse sottoscritto. -----

-----p. la Ditta assegnataria-----

-----TES ENERGIA s.r.l.-----

TES ENERGIA s.r.l.
Viale Della Vittoria n. 37
41025 MARCIANISE (CE)
C.F. e P.I.V.A. 03741350619

-----Il legale rappresentante-----

-----Sig. Vincenzo Serao-----

----- p. IL COMUNE DI CARPI -----

-----IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7-----

-----Arch. Diego Tartarini-----

