

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
1	A.03.029	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: e diametro 14 ÷ 30 mm	kg	1.500,00
2	A.07.007	Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: b per struttura semplice (arcarecci e correntini)	mc	0,50
3	A.07.012	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura	mq	50,00
		A RIPORTARE Euro					

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
	A.07.068	Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata: linea vita flessibile orizzontale a norma UNI EN 795/2002, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a massimo 3 operatori; montato in opera con l'assorbitore di energia per garantire uno sforzo massimo del cavo sugli ancoraggi di estremità inferiore al valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore chiuso M 14 acciaio inox AISI 316 con perni e coppiglia di bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla elicoidale a trazione con occhielli terminali, filo Ø 10 mm in acciaio armonico inox AISI 302, lunghezza corpo molla a riposo 400 mm; cavo in acciaio inox AISI 316, Ø 8 mm secondo EN 12385 (133 fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in rame, lunghezza variabile in funzione della geometria della copertura; kit serracavo con redance e morsetti in acciaio inox; targhetta identificativa "LINEA VITA" in alluminio posto in corrispondenza della linea vita; targhetta "accesso alla copertura" in alluminio posto in corrispondenza del punto di accesso alla copertura: con pali in acciaio inox AISI 304 pieno di altezza 600 mm, diametro 50 mm e cavo delle seguenti lunghezze:					
4	A.07.068.g	40 m	cad	1,00
		A RIPORTARE Euro					

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
5	A.07.084	Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.:					
	A.07.084.a	in ghisa	cad	13,00
6	A.07.085	Chiusino sifonato con griglia in pvc, per terrazzi, per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di:					
	c	200 x 200 mm	cad	13,00
7	A.07.089	Bocchettone sifonato in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura e griglia parafoglia, posto in opera su foro già predisposto:					
	c	diametro 100 mm	cad	13,00
	A.08.017	intonaco civile costituito da primo strato di rinazzo dello spessore A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
8	A.08.017.b	medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, successivo doppio strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a spruzzo, compreso eventuale parasigoli	mq	163,00
9	b	applicato a spruzzo, compreso eventuale parasigoli	mq	70,00
10	A.09.028	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, montati ad incastro su struttura nascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali	mq	23,00
		A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice						
		RIPORTO Euro				
11	A.09.028	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, montati ad incastro su struttura nascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali	mq	23,00
12	A.09.029	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, fornito in opera, in acciaio preverniciato, con bordi interni: a L:					
	a	finitura bianca	m	20,00
13	a	finitura bianca	m	20,00
14	A.11.001	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione della superficie: a con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
		orizzontali	mq	20,00
15	A.11.040	impermeabilizzazione praticabile di terrazzi, tetti e coperture in genere, costituita da un rivestimento elastomerico continuo composto da miscela di resine poliuretatiche modificate con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero da eseguirsi direttamente sul supporto con finitura ad elevate caratteristiche di resistenza tale da permettere una totale praticabilità della superficie con esclusione dei lavori di preparazione del supporto	mq	40,00
16	A.11.050	impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate e fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, con peso specifico dell'impasto di 1,7 g/cmc, applicata a spatola: a spessore finale pari a 2 mm	mq	40,00
	A.15.022	Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su letto di malta di cemento tipo 32.5, previo spolvero di A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
17	A.15.022.a	cemento con giunti connessi, compresi, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale: con superficie liscia 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 10 mm	mq	20,00
18	A.17.005	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: b per travature composte	kg	8.050,00
19	A.17.006	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferrate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici A RIPORTARE Euro	kg	1.357,00

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
20	A.17.006.e	semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici	kg	280,00
21	A.17.007	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie	kg	50,00
22	A.17.007	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie	kg	230,00
23	A.17.007	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie	kg	100,00
24	A.17.007	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
			kg	1.230,00
25	A.20.008	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: a imprimitura ad una mano eseguita a pennello	mq	163,00
26	A.20.009	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: a imprimitura ad una mano eseguita a pennello	mq	70,00
27	B.01.004	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: a muratura in mattoni pieni	mq	11,40
28		a muratura in mattoni pieni A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
			mq	10,00
29	B.01.006	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: b armato	mc	17,50
30	B.01.024	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici	mq	20,00
31	B.01.040	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mc	2,00
	B.01.058	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
32	B.01.058.a	per controsoffitti in tavelle di laterizio	mq	5,00
33	B.01.091	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	kg	40,00
34	B.01.096	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: b tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro	m	20,00
35	B.01.122	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mc	16,00
36	B.01.123	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
		provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	mc	4,00
37	B.01.125	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: b valutazione a volume	mc	20,00
38	B.01.MIG.01	Trasporto a scarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico comprensivo degli oneri di scarica. Compreso ogni onere per adre il lavoro finito a regola d'arte.	mc	20,00
39	B.01.MIG.02	SVUOTAMENTO E PULIZIA INTERRATO E SOTTOTETTO Completa rimozione dei depositi di materiali collocati negli interrati (da asse 3 ad asse 9) e nel sottotetto, compresi carico, viaggio di andata e ritorno, scarico compreso oneri di scarica. Pulizia degli ambienti per consentire le lavorazioni. A titolo sommario e non esaustivo: materiali da rimuove nell'interrato (da asse 3 ad asse 9): mobili, elettrodomestici, parti di arredo, oggetti A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
		vari, tubi, materiali edili, terra, sabbia e ghiaia, ferro, legno, plastica, ecc secondo indicazioni della DL, eliminazione dell'acqua presente, materiali da rimuovere nel sottotetto: mobili, elettrodomestici, parti di arredo, oggetti vari, tubi, materiali edili, terra, sabbia e ghiaia, ferro, legno, plastica, parete in cartongesso, pavimento in piastelle appoggiate, ecc secondo indicazioni della DL. I pannelli isolanti presenti del sottotetto andranno smontati e rimontati a seconda della loro interferenza con le lavorazioni e secondo indicazioni della DL. Compreso ogni onere per adre il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	1,00
40	B.01.MIG.03	FPO TELI DI PROTEZIONE ARREDI E FINITURE Fpo protezioni temporanee con teli del mobilio, arredi e oggetti, da mettere in opera prima di eseguire qualsiasi lavorazione all'interno degli ambienti dove avvengono le lavorazioni. Rimozione protezioni temporanee e pulizia. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	1,00
41	B.01.MIG.04	FPO ASSISTENZA PER VERIFICA STATO CONSERVATIVO ARCHITRAVI Fpo assistenza per verifica stato conservativo degli architravi tramite in termini esemplificativi e non esaustivi: - battitura con martello, - verifica profondità eventuale lesione tramite rimozione dell'intonaco. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	1,00
		A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
42	B.01.MIG.05	FPO ASSISTENZA PER VERIFICA STATO CONSERVATIVO GROSSA MEDIA E PICCOLA ORDITURA COPERTURA Fpo assistenza per verifica stato conservativo della grossa, media e piccola orditura dopo svuotamenti e pulizia. In termini esemplificativi e non esaustivi: - fpo di assistenza verifica visiva con adeguata illuminazione, - fpo prove come richiesto da DL, - fpo sondaggi come richiesto da DL. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	1,00
	B.02.002	Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti; comprese le forniture ed i magisteri per la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiera di archi, volte ecc.: muratura in laterizio a più teste: A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
43	B.02.002.a	con mattoni pieni o semipieni a macchina	mc	5,00
44	b	con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista	mc	1,00
45	b	con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista	mc	1,00
46	c	con mattoni pieni vecchi di recupero, provenienti dalla demolizione in cantiere per completamento murature in mattoni faccia a vista	mc	1,00
	B.02.003	Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti; comprese le forniture ed i magisteri per la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
47	B.02.003.a	chiusura a forza con malta antiritiro contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva rabbocatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiera di archi, volte ecc.: muratura in laterizio a una testa: con mattoni pieni o semipieni a macchina	mq	10,00
48	B.02.007	Riparazione a scuci e cucì di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiera di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a una testa: a con mattoni pieni o semipieni a macchina A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
49	B.02.007.b	con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista	mq	10,00
	B.02.015	Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile previa pulizia delle connesure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:					
50	b	in mattoni, compreso la stuccatura	mq	5,00
	B.02.018	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro:					
51	b	di diametro oltre 20 mm	m	20,00
		A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
52	B.02.018.b	diametro oltre 20 mm	m	46,00
53	B.02.019	Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza:	m	71,90
54	B.02.021	Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello o con martello a percussione su muratura di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura allo scopo di assicurare alla piastra una sede di adeguato spessore e forma per il suo occultamento e la rasatura, con idonea malta antiritiro, della superficie predisposta per l'appoggio uniforme della stessa	mq	5,00
		A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
55	B.02.022	Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, compresa zincatura o trattamento anticorrosivo	kg	1.375,00
56	B.02.023	Formazione di traccia per posa di tiranti in murature di qualsiasi tipo, compresi il taglio delle murature, la riparazione delle parti smosse e la stuccatura a chiudere dopo la posa dei tiranti, entrambe realizzate con idonea malta cementizia: a su muratura in mattoni	m	10,00
57	B.02.024	Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi l'eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli attraversamenti delle murature	kg	1.900,00
		A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
58	B.02.025	Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera secondo le indicazioni della D.L.	kg	1.134,00
59	B.02.027	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: a diametro fino a 16 mm	m	80,00
60	B.02.032	Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato mediante la rimozione dell'eventuale architrave esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio, fornitura e posa di architravi prefabbricate in calcestruzzo armato con A RIPORTARE Euro	m	130,00

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
61	B.02.032.b	appoggi adeguatamente murati con malta di cemento a riempire ogni vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte, con appoggi laterali di profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm	m	10,00
62	B.02.046	Consolidamento o ricostruzione di orditura di solai, nodi di capriate, o travi in legno mediante aumento di sezione resistente o aggiunta di protesi lignee, compresi: la fornitura e posa in opera di legname integrativo sostitutivo o di rinforzo delle strutture lignee esistenti, di essenza simile a quella esistente; il taglio; le lavorazioni; il fissaggio alle travi esistenti mediante: incollaggio con colle resorciniche o resine all'urea, chiodature con viti mordenti in acciaio zincato, cravatte, staffe o altra ferramenta in acciaio secondo le specifiche di progetto; il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurazione del volume di nuovo materiale in opera: c essenze molto pregiate (es. castagno e rovere)	mc	1,00
		A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
63	B.02.047	Consolidamento del piano di appoggio di orditura primaria e/o secondaria di solai con applicazione sulla muratura esistente di elementi di ripartizione (acciaio, piombo, calcestruzzo, legno), di idonee dimensioni, comprese le lavorazioni necessarie sull'orditura, la protezione delle testate con appositi prodotti, la formazione degli alloggiamenti, l'esecuzione delle eventuali opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:					
	B.02.047.a	grossa orditura e capriate, per appoggio	cad	80,00
64	B.02.MIG.01	FPO ANCORAGGI INIETTATI CON CALZA Fornitura e posa in opera di barra filettata con calza tipo Bossong GBOS 12/304 con malta tipo Presstec da utilizzarsi nel caso di muratura con vuoti interni e secondo indicazioni della DL per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm e seguita con punta diamantata, con funzionamento a sola rotazione, in modo da evitare effetti di vibrazione e percussione sulle strutture murarie e l'inserimento di specifici tubi di protezione in plastica, di adeguato diametro, all'interno dei fori, immediatamente dopo la perforazione, in modo da evitare l'ostruzione dei perfori e facilitare l'inserimento delle ancore, l'assistenza muraria, nonché ogni altro onere. Di tipologia e misura come indicato nel progetto esecutivo. Compreso di dadi, controdadi, rondelle, piatti supplementari e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte					
		A RIPORTARE Euro	cad	15,00

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
65	B.02.MIG.02	FPO VERNICIATURA Verniciatura di prodotti in acciaio già trattati con trattamento di protezione contro la corrosione previo decapaggio,lavaggio, ecc. , utilizzando verniciatura a caldo di colore nero micaceo data in stabilimento e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma.	a corpo	1,00
66	B.02.MIG.03	FPO VERIFICA STATO CONSERVATIVO CORNICIONI Fpo verifica stato conservativo cornicione controllo a vista, battitura mappatura delle parti ammalorate da sostituire. Compreso ogni onere per adre il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	1,00
67	B.02.MIG.04	FPO SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE TAVELLE DI COPERTURA Fpo di riparazione o sostituzione con materiale simile all'esistente di tavelle di copertura rotte o lesionate. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	a corpo	1,00
68	B.02.MIG.05	FPO FINESTRA TIPO VELUX Fpo di finestra per tetti tipo VELUX GXL70 STANDARD STRATIFICATA in legno con vernice a base d'acqua. Posa di finestra per tetti manuale (uscita per manutenzione tetti) in legno di pino stratificato e isolato A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
		internamente e con polistirene espanso sinterizzato (EPS 400), trattata con sostanze impurescenti e doppio strato di vernice a base d'acqua. Apertura a libro fino a 85°. Apertura netta 58x106 (LxH, cm), superficie apribile utile 0,61 mq. Con barra di manovra e ventilazione in legno/alluminio posta nella parte superiore del serramento con funzione e aerazione a battente chiuso. Dotata di filtro antipolvere. Apertura a libro di 85°. Rivestimenti esterni in rame. Vetrata isolante stratificata di sicurezza antivandalismo classe P2A - UNI EN 356:2002 con funzione di protezione dalla grandine, [(6,8 mm (stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm (temperato - esterno)]. Ufinesra= 1,3 W(m²K), Uvetro= 1,1 W(m²K), Rw= 35dB, g=0,64, tenuta aria= classe 4, trasmittanza luce tv=0,79, resistenza all'impatto = classe 3 - UNI EN 13049:2003, resistenza al carico vento= classe C3 - EN 12211, reazione al fuoco= classe E - EN 13501-1, Impermeabilità all'acqua= classe 9A - EN 1027, Marchiatura CE - EN 14351-1:2006 + A1:2010. Sistema di posa composto da cornice isolante in poliuretano estruso (lambda=0,04W/mK, resistenza al fuoco Classe B2); collare impermeabilizzante in triplo strato di TNT ed uno strato in polipropilene ad alta traspirabilità (Sd=0,03m, resistenza al fuoco Classe B2), gocciolatoio in alluminio, barriera al vapore presagomata in polietilene (PE) da 0,15mm (permeabilità all'aria Sd= 40m, resistenza al fuoco Classe B3) e raccordo per manti sagomati o piatti. Predisposta per l'installazione di tende interne manuali. Installata su controlaio in legno da realizzare in opera (Dimensioni interne controlaio (Btelaio + 5cm; Htelaio + 4cm) Dimensioni telaio (BxH,cm): 66x118. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	a corpo	1,00
69	B.02.MIG.06	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RAMPA DI ACCESSO ESTERNA IN ACCIAIO Smontaggio, accatastamento in un luogo sicuro e protetto nell'area di cantiere e rimontaggio a fine lavori della rampa in metallo esterna esistente. A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
		Compreso eventuali riparazioni e verniciature necessarie a seguito dello smontaggio, accatastamento e rimontaggio, il tutto per ridare un'opera finita a regola d'arte.	a corpo	1,00
70	B.02.MIG.07	FPO SERRAMENTO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Fpo serramento in profilati di acciaio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di 50 mm, a giunto aperto e profilo freddo con spessore massimo per vetro stratificato antfortunistico di 23 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di vetro stratificato antfortunistico di 23 mm, coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, compreso controtelaio metallico, valutato al mq. Comperso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. n.°28 x 1,20 x 0,95 = 31,92 mq	mq	31,92
71	C.01.010	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: b con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti	mc	20,00
72	C .01.054	Marcia piede eseguito con misto di cava stabilizzato con A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
		il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura	mq	150,00
73	C.02.001	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:					
		a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	64,00
74	C .02.003	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia	mc	18,00
75	C.02.004	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rinalzatura e prima ricopertura, A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
76	C.02.005	riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi	mc	36,00
		Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature	mc	14,00
77	C.02.012	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati:					
		d diametro 125 mm	m	130,00
		A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
78	C.02.012.f	di diametro 160 mm	m	30,00
79	C.02.047	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedomali, diaframmati: a 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg	cad	18,00
80	C.02.075	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: b 50 x 50 x 50 cm	cad	18,00
	C.02.077	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, con lastra asolata per il deflusso delle acque, ispezionabile, di dimensioni pari a: A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
81	C.02.077.b	62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 68 kg	cad	2,00
82	C.02.078	Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: a 52 x 52 cm	cad	16,00
83	C.02.MIG.01	FPO COLLEGAMENTO ELETTROPOMPA ALLA FOGNA Fpo di collegamento elettropompa alla fogna , costituito da: 1 realizzazione di nicchia nel pavimento esistente con grata calpestabile ed apribile di dimensioni idonee a contenere elettropompa voce E.01.081.f, tramite le seguenti lavorazioni: - demolizione di pavimento, sottofondo ed eventuale scavo a mano per raggiungere la quota necessaria - fpo di pozzetto - impermeabilizzazione - fpo di grata inox calpestabile e apribile, 2 fpo perforazioni impermeabilizzate nelle murature per passaggio tubo di scarico dn 63 (previsto nella voce E.01.002.e), 3 fpo accessori di collegamento alle tubazioni, 4 fpo perforazioni impermeabilizzate nelle murature per collegamenti elettrici, Compreso ogni onere per adre il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	1,00
		A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
84	C.02.MIG.02	FPO QUADRO COMANDO E COLLEGAMENTI ELETTRICI ELETROPOMPA Fpo quadro comando e collegamenti elettrici per elettropompa voce E.01.081.f. Compreso ogni onere necessario a dare l'opera funzionante a regola d'arte.	a corpo	1,00
85	E.01.002	Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre coestruse, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: e diametro esterno 63 mm	m	15,00
86	E.01.014	Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329 tipo 302, diametro 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisorie, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: a costo per colonna di n. 10 appartamenti A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		RIPORTO Euro				
			cad	2,00
87	E.01.081	Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, corpo pompa e girante in acciaio inox, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, data in opera completa di tubazione in acciaio zincato da 6 m, con raccordi in ghisa malleabile, cavo elettrico da 10 m e galleggiante elettrico per l'avviamento in automatico, con esclusione del quadro comando e dei collegamenti elettrici:					
		f portata 3,0 ÷ 30,0 mc/h, prevalenza 2,0 ÷ 11,5 m, diametro attacchi 2"	cad	1,00
88	F.01.MIG.01	SICUREZZA A titolo sommario e non esaustivo le lavorazioni comprendono(per una miglior definizione vedi PSC) · recinzione e zone di protezione di cantiere ; · delimitazioni aree con emissioni polveri ; · ponteggi metallici ; · nastri colorati ecc. ; · D.P.I. di vario genere scarpe, guanti, caschi, maschere, tute a perdere, imbragature anticaduta, ecc. ; · nolo di box per baracca attrezzi, spogliatoio e servizi igienici ; · nolo cassetta di pronto soccorso ; A RIPORTARE Euro				

RUP

IMPRESA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice						
		<p style="text-align: right;">RIPORTO Euro</p> <ul style="list-style-type: none"> · nolo presidi antincendio ; · nolo segnaletica di vario tipo ; · riunione di sicurezza, coordinamento e cooperazione 	a corpo	1,00	11.262,280	UNDICIMILADUECENTO SESSANTADUE/28	11.262,280

RUP

IMPRESA

(PO) PREZZO OFFERTO

euro.....

(in lettere)

euro.....

(R) RIBASSO PERCENTUALE*:

$(173.000,00 - (PO) \dots\dots\dots) \times 100$

173.000,00

(in cifre)

(indicare tre decimali)

.....%

(in lettere)

(indicare tre decimali)

.....%

(OPS) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA

euro 11.262,28

(non soggetti a ribasso)

euro undicimiladuecentosessantadue/28

IMPORTO TOTALE OPERE IN APPALTO (PO + OPS)

euro.....

(in lettere)

euro.....

LA DITTA CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

* (R): $(PG-PO) \times 100$

PG