

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI MODENA
COMUNE DI CARPI



CITTA' DI CARPI

SETTORE A7
RESTAURO, CULTURA,
COMMERCIO E PROMOZIONE
ECONOMICA E TURISTICA

Interventi di miglioramento sismico del
Tempio Monumentale di San Nicolò
OPERE di RESTAURO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. NORBERTO CARBONI

Per gli aspetti architettonici:
Arch. CESARE SERENI

Progettista Restauratore:
Dott.ssa Lucia Vanghi

Elaborato:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INCIDENZA MANODOPERA**

N° Tavola

C.Re07

data

Febbraio 2020

disegnatore

scala

varie

file:

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		parete		2,00	0,100		0,20				
		parete		0,66	0,100		0,07				
		SETTORE 13									
		parete		2,53	0,100		0,25				
		PARETI - INTONACI DECORATI - FESSURE PASSANTI * Parziale mq					3,16				
		PARETI - FESSURAZIONI NON PASSANTI IN CORRISPONDENZA DI INTONACI DECORATI (> 5 mm)									
		SETTORE 1									
		parete		0,80	0,100		0,08				
		parete		1,27	0,100		0,13				
		parete		1,10	0,100		0,11				
		parete		1,10	0,100		0,11				
		parete		1,73	0,100		0,17				
		parete		1,46	0,100		0,15				
		parete		0,90	0,100		0,09				
		parete		1,70	0,100		0,17				
		SETTORE 2									
		parete		1,60	0,100		0,16				
		parete		5,40	0,100		0,54				
		SETTORE 3									
		parete		5,76	0,100		0,58				
		SETTORE 10									
		parete		0,60	0,100		0,06				
		parete		0,60	0,100		0,06				
		parete		0,72	0,100		0,07				
		SETTORE 14									
		parete		2,09	0,100		0,21				
		parete		1,80	0,100		0,18				
		parete		2,61	0,100		0,26				
		parete		4,56	0,100		0,46				
		parete		5,17	0,100		0,52				
		parete		1,75	0,100		0,18				
		SETTORE 12									
		parete		0,98	0,100		0,10				
		parete		0,88	0,100		0,09				
		parete		2,59	0,100		0,26				
		SETTORE 17									
		parete		1,11	0,100		0,11				
		SETTORE 4									
		parete		5,60	0,100		0,56				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		volta		2,08	0,100		0,21				
		SETTORE 10		1,60	0,100		0,16				
		volta		1,90	0,100		0,19				
		SETTORE 12									
		volta		2,10	0,100		0,21				
				4,80	0,100		0,48				
				3,87	0,100		0,39				
		SETTORE 13									
				2,22	0,100		0,22				
		SETTORE 17									
		volta		4,19	0,100		0,42				
		SETTORE 18									
		volta		2,54	0,100		0,25				
				3,87	0,100		0,39				
		SETTORE 19									
		volta		4,72	0,100		0,47				
				13,55	0,100		1,36				
		SETTORE TAMBURO E CUPOLA									
		volta		1,58	0,100		0,16				
		volta		1,50	0,100		0,15				
				11,00	0,100		1,10				
		VOLTE * Parziale mq					6,16				
		VOLTA - FESSURAZIONI DI LIEVE ENTITA' (< 5mm)									
		SETTORE 1									
		volta		3,48	0,100		0,35				
				4,56	0,100		0,46				
				1,45	0,100		0,15				
		SETTORE 2									
		volta		1,47	0,100		0,15				
				3,75	0,100		0,38				
				1,65	0,100		0,17				
				2,65	0,100		0,27				
				3,13	0,100		0,31				
		SETTORE 3									
		volta		2,05	0,100		0,21				
				0,90	0,100		0,09				
				0,80	0,100		0,08				
				1,32	0,100		0,13				
				0,23	0,100		0,02				
				2,52	0,100		0,25				
				2,11	0,100		0,21				
		SETTORE 4									
		volta		2,80	0,100		0,28				
				3,81	0,100		0,38				
				2,89	0,100		0,29				
				4,48	0,100		0,45				
				1,61	0,100		0,16				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SETTORE 6 volta		3,52	0,100		0,35				
				6,66	0,100		0,67				
				2,66	0,100		0,27				
				1,13	0,100		0,11				
		SETTORE 7 volta		7,54	0,100		0,75				
		SETTORE 8 volta		1,50	0,100		0,15				
				11,00	0,100		1,10				
		SETTORE 9 volta		3,70	0,100		0,37				
				3,48	0,100		0,35				
				1,44	0,100		0,14				
				1,12	0,100		0,11				
		SETTORE 10 volta		3,03	0,100		0,30				
				4,03	0,100		0,40				
				5,16	0,100		0,52				
				0,71	0,100		0,07				
		SETTORE 11 volta		4,23	0,100		0,42				
				3,50	0,100		0,35				
				2,52	0,100		0,25				
				1,95	0,100		0,20				
		SETTORE 12 volta		1,20	0,100		0,12				
				0,53	0,100		0,05				
				0,53	0,100		0,05				
				0,53	0,100		0,05				
				0,53	0,100		0,05				
				0,53	0,100		0,05				
				0,53	0,100		0,05				
				0,53	0,100		0,05				
		SETTORE 13 volta		0,91	0,100		0,09				
				1,00	0,100		0,10				
				0,58	0,100		0,06				
				0,30	0,100		0,03				
				0,42	0,100		0,04				
				0,62	0,100		0,06				
				0,87	0,100		0,09				
				0,95	0,100		0,10				
				0,95	0,100		0,10				
				0,73	0,100		0,07				
				0,90	0,100		0,09				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SETTORE 14 volta		10,70	0,100		1,07				
				4,34	0,100		0,43				
				2,95	0,100		0,30				
		SETTORE 16 volta		1,90	0,100		0,19				
				1,46	0,100		0,15				
		SETTORE 17									
		SETTORE 18									
		SETTORE 19 volta		8,56	0,100		0,86				
		SETTORE 20 volta		5,38	0,100		0,54				
				5,40	0,100		0,54				
				8,98	0,100		0,90				
				4,21	0,100		0,42				
		SETTORE 21 volta		5,50	0,100		0,55				
				9,15	0,100		0,92				
				4,09	0,100		0,41				
				2,28	0,100		0,23				
				3,37	0,100		0,34				
		SETTORE 22 volta		6,33	0,100		0,63				
		SETTORE TAMBURO E CUPOLA volta		3,66	0,100		0,37				
				2,18	0,100		0,22				
				2,11	0,100		0,21				
				2,13	0,100		0,21				
				1,70	0,100		0,17				
				1,80	0,100		0,18				
				3,72	0,100		0,37				
				3,40	0,100		0,34				
		tamburo		1,42	0,100		0,14				
				1,25	0,100		0,13				
				1,13	0,100		0,11				
				1,71	0,100		0,17				
		FESSURAZIONI < 5mm * Parziale mq					24,12				
		SOMMANO mq					43,73	44,68	1953,86	95%	1856,2

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
2	B03367b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: situazioni di cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica MISURAZIONI: PARETI - FESSURAZIONI PASSANTI IN CORRISPONDENZA DI INTONACI DECORATI SETTORE 1 parete parete parete SETTORE 2 parete SETTORE 10 parete SETTORE 14 parete parete SETTORE 12 parete parete parete SETTORE 4 parete SETTORE 5 parete parete parete parete SETTORE 6 parete parete SETTORE 11 parete SETTORE 8 parete parete SETTORE 13 parete PARETI - INTONACI DECORATI - FESSURE PASSANTI * Parziale mq PARETI - FESSURAZIONI NON PASSANTI IN CORRISPONDENZA DI INTONACI DECORATI SETTORE 1									
				1,36	0,500		0,68				
				2,00	0,500		1,00				
				2,30	0,500		1,15				
				0,58	0,500		0,29				
				0,90	0,500		0,45				
				3,05	0,500		1,53				
				2,06	0,500		1,03				
				2,22	0,500		1,11				
				0,88	0,500		0,44				
				2,14	0,500		1,07				
				1,20	0,500		0,60				
				0,71	0,500		0,36				
				0,78	0,500		0,39				
				0,68	0,500		0,34				
				1,97	0,500		0,99				
				1,07	0,500		0,54				
				1,00	0,500		0,50				
				1,30	0,500		0,65				
				2,00	0,500		1,00				
				0,66	0,500		0,33				
				2,53	0,500		1,27				
							15,72				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		parete		0,80	0,500		0,40				
		parete		1,27	0,500		0,64				
		parete		1,10	0,500		0,55				
		parete		1,10	0,500		0,55				
		parete		1,73	0,500		0,87				
		parete		1,46	0,500		0,73				
		parete		0,90	0,500		0,45				
		parete		1,70	0,500		0,85				
		SETTORE 2									
		parete		1,60	0,500		0,80				
		parete		5,40	0,500		2,70				
		SETTORE 3									
		parete		5,76	0,500		2,88				
		SETTORE 10									
		parete		0,60	0,500		0,30				
		parete		0,60	0,500		0,30				
		parete		0,72	0,500		0,36				
		SETTORE 14									
		parete		2,09	0,500		1,05				
		parete		1,80	0,500		0,90				
		parete		2,61	0,500		1,31				
		parete		4,56	0,500		2,28				
		parete		5,17	0,500		2,59				
		parete		1,75	0,500		0,88				
		SETTORE 12									
		parete		0,98	0,500		0,49				
		parete		0,88	0,500		0,44				
		parete		2,59	0,500		1,30				
		SETTORE 17									
		parete		1,11	0,500		0,56				
		SETTORE 4									
		parete		5,60	0,500		2,80				
		parete		3,63	0,500		1,82				
		SETTORE 5									
		parete		4,17	0,500		2,09				
		parete		2,41	0,500		1,21				
		parete		0,93	0,500		0,47				
		parete		1,73	0,500		0,87				
		parete		1,16	0,500		0,58				
		SETTORE 6									
		parete		1,76	0,500		0,88				
		parete		1,75	0,500		0,88				
		parete		1,55	0,500		0,78				
		parete		1,13	0,500		0,57				
		parete		2,89	0,500		1,45				
		parete		1,00	0,500		0,50				
		SETTORE 11									
		parete		1,15	0,500		0,58				
		SETTORE 8									
		parete		1,32	0,500		0,66				
		parete		2,50	0,500		1,25				
		parete		2,45	0,500		1,23				
		parete		1,45	0,500		0,73				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		parete		1,25	0,500		0,63				
		parete		1,42	0,500		0,71				
		SETTORE 13									
		parete		2,61	0,500		1,31				
		parete		4,85	0,500		2,43				
		parete		0,76	0,500		0,38				
		parete		1,00	0,500		0,50				
		parete		0,62	0,500		0,31				
		SETTORE 18									
		parete		1,45	0,500		0,73				
		parete		1,52	0,500		0,76				
		PARETI - INTONACI DECORATI - FESSURE NON PASSANTI * Parziale mq					51,29				
		VOLTA - FESSURAZIONI DI SIGNIFICATIVA ENTITA' IN CORRISPONDENZA DI INTONACI DECORATI (> 5 mm)									
		SETTORE 1									
		volta									
		SETTORE 2									
		volta									
		SETTORE 4									
		volta									
		SETTORE 5									
		volta		2,08	0,500		1,04				
				1,60	0,500		0,80				
		SETTORE 10									
		volta		1,90	0,500		0,95				
		SETTORE 12									
		volta		2,10	0,500		1,05				
				4,80	0,500		2,40				
				3,87	0,500		1,94				
		SETTORE 13									
				2,22	0,500		1,11				
		SETTORE 17									
		volta		4,19	0,500		2,10				
		SETTORE 18									
		volta		2,54	0,500		1,27				
				3,87	0,500		1,94				
		SETTORE 19									
		volta		4,72	0,500		2,36				
				13,55	0,500		6,78				
		SETTORE TAMBURO E CUPOLA									
		volta		1,58	0,500		0,79				
		volta		1,50	0,500		0,75				
				11,00	0,500		5,50				
		VOLTE * Parziale mq					30,78				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		VOLTA - FESSURAZIONI DI LIEVE ENTITA' (< 5mm)									
		SETTORE 1									
		volta		3,48	0,500		1,74				
				4,56	0,500		2,28				
				1,45	0,500		0,73				
		SETTORE 2									
		volta		1,47	0,500		0,74				
				3,75	0,500		1,88				
				1,65	0,500		0,83				
				2,65	0,500		1,33				
				3,13	0,500		1,57				
		SETTORE 3									
		volta		2,05	0,500		1,03				
				0,90	0,500		0,45				
				0,80	0,500		0,40				
				1,32	0,500		0,66				
				0,23	0,500		0,12				
				2,52	0,500		1,26				
				2,11	0,500		1,06				
		SETTORE 4									
		volta		2,80	0,500		1,40				
				3,81	0,500		1,91				
				2,89	0,500		1,45				
				4,48	0,500		2,24				
				1,61	0,500		0,81				
		SETTORE 6									
		volta		3,52	0,500		1,76				
				6,66	0,500		3,33				
				2,66	0,500		1,33				
				1,13	0,500		0,57				
		SETTORE 7									
		volta		7,54	0,500		3,77				
		SETTORE 8									
		volta		1,50	0,500		0,75				
				11,00	0,500		5,50				
		SETTORE 9									
		volta		3,70	0,500		1,85				
				3,48	0,500		1,74				
				1,44	0,500		0,72				
				1,12	0,500		0,56				
		SETTORE 10									
		volta		3,03	0,500		1,52				
				4,03	0,500		2,02				
				5,16	0,500		2,58				
				0,71	0,500		0,36				
		SETTORE 11									
		volta		4,23	0,500		2,12				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
				3,50	0,500		1,75				
				2,52	0,500		1,26				
				1,95	0,500		0,98				
		SETTORE 12 volta		1,20	0,500		0,60				
				0,53	0,500		0,27				
				0,53	0,500		0,27				
				0,53	0,500		0,27				
				0,53	0,500		0,27				
				0,53	0,500		0,27				
				0,53	0,500		0,27				
				0,53	0,500		0,27				
		SETTORE 13 volta		0,91	0,500		0,46				
				1,00	0,500		0,50				
				0,58	0,500		0,29				
				0,30	0,500		0,15				
				0,42	0,500		0,21				
				0,62	0,500		0,31				
				0,87	0,500		0,44				
				0,95	0,500		0,48				
				0,95	0,500		0,48				
				0,73	0,500		0,37				
				0,90	0,500		0,45				
		SETTORE 14 volta		10,70	0,500		5,35				
				4,34	0,500		2,17				
				2,95	0,500		1,48				
		SETTORE 16 volta		1,90	0,500		0,95				
				1,46	0,500		0,73				
		SETTORE 17									
		SETTORE 18									
		SETTORE 19 volta		8,56	0,500		4,28				
		SETTORE 20 volta		5,38	0,500		2,69				
				5,40	0,500		2,70				
				8,98	0,500		4,49				
				4,21	0,500		2,11				
		SETTORE 21 volta		5,50	0,500		2,75				
				9,15	0,500		4,58				
				4,09	0,500		2,05				
				2,28	0,500		1,14				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SETTORE 1									
		parete		1,36	0,650	0,250	0,22				
		parete		2,00	0,650	0,250	0,33				
		parete		2,30	0,650	0,250	0,37				
		SETTORE 2									
		parete		0,58	0,650	0,250	0,09				
		SETTORE 10									
		parete		0,90	0,650	0,250	0,15				
		SETTORE 14									
		parete		3,05	0,650	0,250	0,50				
		parete		2,06	0,650	0,250	0,33				
		SETTORE 12									
		parete		2,22	0,650	0,250	0,36				
		parete		0,88	0,650	0,250	0,14				
		parete		2,14	0,650	0,250	0,35				
		SETTORE 4									
		parete		1,20	0,650	0,250	0,20				
		SETTORE 5									
		parete		0,71	0,650	0,250	0,12				
		parete		0,78	0,650	0,250	0,13				
		parete		0,68	0,650	0,250	0,11				
		parete		1,97	0,650	0,250	0,32				
		SETTORE 6									
		parete		1,07	0,650	0,250	0,17				
		parete		1,00	0,650	0,250	0,16				
		SETTORE 11									
		parete		1,30	0,650	0,250	0,21				
		SETTORE 8									
		parete		2,00	0,650	0,250	0,33				
		parete		0,66	0,650	0,250	0,11				
		SETTORE 13									
		parete		2,53	0,650	0,250	0,41				
		PARETI - INTONACI DECORATI - FESSURE PASSANTI * Parziale mc					5,11				
		PARETI - FESSURAZIONI NON PASSANTI IN CORRISPONDENZA DI INTONACI DECORATI (operare dall'esterno salvaguardando il paramento interno)									
		SETTORE 1									
		parete		0,80	0,650	0,250	0,13				
		parete		1,27	0,650	0,250	0,21				
		parete		1,10	0,650	0,250	0,18				
		parete		1,10	0,650	0,250	0,18				
		parete		1,73	0,650	0,250	0,28				
		parete		1,46	0,650	0,250	0,24				
		parete		0,90	0,650	0,250	0,15				
		parete		1,70	0,650	0,250	0,28				
		SETTORE 2									
		parete		1,60	0,650	0,250	0,26				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		parete		5,40	0,650	0,250	0,88				
		SETTORE 3									
		parete		5,76	0,650	0,250	0,94				
		SETTORE 10									
		parete		0,60	0,650	0,250	0,10				
		parete		0,60	0,650	0,250	0,10				
		parete		0,72	0,650	0,250	0,12				
		SETTORE 14									
		parete		2,09	0,650	0,250	0,34				
		parete		1,80	0,650	0,250	0,29				
		parete		2,61	0,650	0,250	0,42				
		parete		4,56	0,650	0,250	0,74				
		parete		5,17	0,650	0,250	0,84				
		parete		1,75	0,650	0,250	0,28				
		SETTORE 12									
		parete		0,98	0,650	0,250	0,16				
		parete		0,88	0,650	0,250	0,14				
		parete		2,59	0,650	0,250	0,42				
		SETTORE 17									
		parete		1,11	0,650	0,250	0,18				
		SETTORE 4									
		parete		5,60	0,650	0,250	0,91				
		parete		3,63	0,650	0,250	0,59				
		SETTORE 5									
		parete		4,17	0,650	0,250	0,68				
		parete		2,41	0,650	0,250	0,39				
		parete		0,93	0,650	0,250	0,15				
		parete		1,73	0,650	0,250	0,28				
		parete		1,16	0,650	0,250	0,19				
		SETTORE 6									
		parete		1,76	0,650	0,250	0,29				
		parete		1,75	0,650	0,250	0,28				
		parete		1,55	0,650	0,250	0,25				
		parete		1,13	0,650	0,250	0,18				
		parete		2,89	0,650	0,250	0,47				
		parete		1,00	0,650	0,250	0,16				
		SETTORE 11									
		parete		1,15	0,650	0,250	0,19				
		SETTORE 8									
		parete		1,32	0,650	0,250	0,21				
		parete		2,50	0,650	0,250	0,41				
		parete		2,45	0,650	0,250	0,40				
		parete		1,45	0,650	0,250	0,24				
		parete		1,25	0,650	0,250	0,20				
		parete		1,42	0,650	0,250	0,23				
		SETTORE 13									
		parete		2,61	0,650	0,250	0,42				
		parete		4,85	0,650	0,250	0,79				
		parete		0,76	0,650	0,250	0,12				
		parete		1,00	0,650	0,250	0,16				
		parete		0,62	0,650	0,250	0,10				
		SETTORE 18									
		parete		1,45	0,650	0,250	0,24				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		parete		1,52	0,650	0,250	0,25				
		PARETI - INTONACI DECORATI - FESSURE NON PASSANTI * Parziale mc					16,64				
		SOMMANO mc					21,75	1525,42	33177,89	53%	17584,3
5	B03373c	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ed olio su muro, da valutare al mq sui mq di effettiva diffusione del fenomeno. Con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a spruzzo MISURAZIONI: Vedi voce n° 6 [mq 218.51]					218,51				
		SOMMANO mq					218,51	54,50	11908,80	71%	8455,2
6	B02013	Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di miscela legante costituita da calce, sabbia fine o polvere di marmo o con altri prodotti leganti compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio interno con acqua della lesione, sigillatura esterna a malta di calce su entrambi i lati del muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 cm, colo del fluido a pressione naturale fino a rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro lineare di lesione trattata MISURAZIONI: PARETI - FESSURAZIONI PASSANTI IN CORRISPONDENZA DI INTONACI DECORATI SETTORE 1 parete parete parete SETTORE 2 parete SETTORE 10 parete SETTORE 14 parete parete SETTORE 12 parete parete parete SETTORE 4									
		parete		1,36			1,36				
		parete		2,00			2,00				
		parete		2,30			2,30				
		parete		0,58			0,58				
		parete		0,90			0,90				
		parete		3,05			3,05				
		parete		2,06			2,06				
		parete		2,22			2,22				
		parete		0,88			0,88				
		parete		2,14			2,14				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		parete		1,20			1,20				
		SETTORE 5									
		parete		0,71			0,71				
		parete		0,78			0,78				
		parete		0,68			0,68				
		parete		1,97			1,97				
		SETTORE 6									
		parete		1,07			1,07				
		parete		1,00			1,00				
		SETTORE 11									
		parete		1,30			1,30				
		SETTORE 8									
		parete		2,00			2,00				
		parete		0,66			0,66				
		SETTORE 13									
		parete		2,53			2,53				
		PARETI - INTONACI DECORATI - FESSURE PASSANTI * Parziale m					31,39				
		PARETI - FESSURAZIONI NON PASSANTI IN CORRISPONDENZA DI INTONACI DECORATI									
		SETTORE 1									
		parete		0,80			0,80				
		parete		1,27			1,27				
		parete		1,10			1,10				
		parete		1,10			1,10				
		parete		1,73			1,73				
		parete		1,46			1,46				
		parete		0,90			0,90				
		parete		1,70			1,70				
		SETTORE 2									
		parete		1,60			1,60				
		parete		5,40			5,40				
		SETTORE 3									
		parete		5,76			5,76				
		SETTORE 10									
		parete		0,60			0,60				
		parete		0,60			0,60				
		parete		0,72			0,72				
		SETTORE 14									
		parete		2,09			2,09				
		parete		1,80			1,80				
		parete		2,61			2,61				
		parete		4,56			4,56				
		parete		5,17			5,17				
		parete		1,75			1,75				
		SETTORE 12									
		parete		0,98			0,98				
		parete		0,88			0,88				
		parete		2,59			2,59				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SETTORE 17 parete		1,11			1,11				
		SETTORE 4 parete		5,60			5,60				
		parete		3,63			3,63				
		SETTORE 5 parete		4,17			4,17				
		parete		2,41			2,41				
		parete		0,93			0,93				
		parete		1,73			1,73				
		parete		1,16			1,16				
		SETTORE 6 parete		1,76			1,76				
		parete		1,75			1,75				
		parete		1,55			1,55				
		parete		1,13			1,13				
		parete		2,89			2,89				
		parete		1,00			1,00				
		SETTORE 11 parete		1,15			1,15				
		SETTORE 8 parete		1,32			1,32				
		parete		2,50			2,50				
		parete		2,45			2,45				
		parete		1,45			1,45				
		parete		1,25			1,25				
		parete		1,42			1,42				
		SETTORE 13 parete		2,61			2,61				
		parete		4,85			4,85				
		parete		0,76			0,76				
		parete		1,00			1,00				
		parete		0,62			0,62				
		SETTORE 18 parete		1,45			1,45				
		parete		1,52			1,52				
		PARETI - INTONACI DECORATI - FESSURE NON PASSANTI * Parziale m					102,34				
		VOLTA - FESSURAZIONI DI SIGNIFICATIVA ENTITA' IN CORRISPONDENZA DI INTONACI DECORATI (> 5 mm)									
		SETTORE 1 volta									
		SETTORE 2 volta									
		SETTORE 4 volta									
		SETTORE 5 volta		2,08			2,08				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SETTORE 10 volta		1,60			1,60				
		SETTORE 12 volta		1,90			1,90				
				2,10			2,10				
				4,80			4,80				
				3,87			3,87				
		SETTORE 13		2,22			2,22				
		SETTORE 17 volta		4,19			4,19				
		SETTORE 18 volta		2,54			2,54				
				3,87			3,87				
		SETTORE 19 volta		4,72			4,72				
				13,55			13,55				
		SETTORE TAMBURO E CUPOLA volta		1,58			1,58				
				1,50			1,50				
				11,00			11,00				
		VOLTE * Parziale m					61,52				
		VOLTA - FESSURAZIONI DI LIEVE ENTITA' (< 5mm)									
		SETTORE 1 volta		3,48			3,48				
				4,56			4,56				
				1,45			1,45				
		SETTORE 2 volta		1,47			1,47				
				3,75			3,75				
				1,65			1,65				
				2,65			2,65				
				3,13			3,13				
		SETTORE 3 volta		2,05			2,05				
				0,90			0,90				
				0,80			0,80				
				1,32			1,32				
				0,23			0,23				
				2,52			2,52				
				2,11			2,11				
		SETTORE 4 volta		2,80			2,80				
				3,81			3,81				
				2,89			2,89				
				4,48			4,48				
				1,61			1,61				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SETTORE 6 volta		3,52 6,66 2,66			3,52 6,66 2,66				
		SETTORE 7 volta		7,54			7,54				
		SETTORE 8 volta		1,50 11,00			1,50 11,00				
		SETTORE 9 volta		3,70 3,48 1,44 1,12			3,70 3,48 1,44 1,12				
		SETTORE 10 volta		3,03 4,03 5,16			3,03 4,03 5,16				
		SETTORE 11 volta		4,23 3,50 2,52 1,95			4,23 3,50 2,52 1,95				
		SETTORE 12 volta		1,20 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53			1,20 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53				
		SETTORE 13 volta		0,91 1,00 0,58 0,30 0,42 0,62 0,87 0,95 0,95 0,73			0,91 1,00 0,58 0,30 0,42 0,62 0,87 0,95 0,95 0,73				
		SETTORE 14 volta		10,70 4,34			10,70 4,34				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
				2,95			2,95				
		SETTORE 16		1,66			1,66				
		volta		1,90			1,90				
				1,46			1,46				
		SETTORE 17									
		SETTORE 18									
		SETTORE 19									
		volta		8,56			8,56				
		SETTORE 20									
		volta		5,38			5,38				
				5,40			5,40				
				8,98			8,98				
				4,21			4,21				
		SETTORE 21									
		volta		5,50			5,50				
				9,15			9,15				
				4,09			4,09				
				2,28			2,28				
				3,37			3,37				
		SETTORE 22									
		volta		6,33			6,33				
		SETTORE TAMBURO E CUPOLA									
		volta		3,66			3,66				
				2,18			2,18				
				2,11			2,11				
				2,13			2,13				
				1,70			1,70				
				1,80			1,80				
				3,72			3,72				
				3,40			3,40				
		tamburo		1,42			1,42				
				1,25			1,25				
				1,13			1,13				
				1,71			1,71				
		FESSURAZIONI < 5mm * Parziale m					239,94				
		SOMMANO m					435,19	34,71	15105,44	95%	14350,2

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
7	B03383a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in un mq, da valutare al mq: con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata peraffreschi o resina acrilica in emulsione MISURAZIONI: PARETI - FESSURAZIONI PASSANTI IN CORRISPONDENZA DI INTONACI DECORATI (> 5 mm) SETTORE 1 parete parete parete SETTORE 2 parete SETTORE 10 parete SETTORE 14 parete parete SETTORE 12 parete parete parete SETTORE 4 parete SETTORE 5 parete parete parete parete SETTORE 6 parete parete SETTORE 11 parete SETTORE 8 parete parete SETTORE 13 parete PARETI - INTONACI DECORATI - FESSURE PASSANTI * Parziale mq									
				1,36	0,500	0,68					
				2,00	0,500	1,00					
				2,30	0,500	1,15					
				0,58	0,500	0,29					
				0,90	0,500	0,45					
				3,05	0,500	1,53					
				2,06	0,500	1,03					
				2,22	0,500	1,11					
				0,88	0,500	0,44					
				2,14	0,500	1,07					
				1,20	0,500	0,60					
				0,71	0,500	0,36					
				0,78	0,500	0,39					
				0,68	0,500	0,34					
				1,97	0,500	0,99					
				1,07	0,500	0,54					
				1,00	0,500	0,50					
				1,30	0,500	0,65					
				2,00	0,500	1,00					
				0,66	0,500	0,33					
				2,53	0,500	1,27					
						15,72					

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		PARETI - FESSURAZIONI NON PASSANTI IN CORRISPONDENZA DI INTONACI DECORATI (> 5 mm)									
		SETTORE 1									
		parete		0,80	0,500		0,40				
		parete		1,27	0,500		0,64				
		parete		1,10	0,500		0,55				
		parete		1,10	0,500		0,55				
		parete		1,73	0,500		0,87				
		parete		1,46	0,500		0,73				
		parete		0,90	0,500		0,45				
		parete		1,70	0,500		0,85				
		SETTORE 2									
		parete		1,60	0,500		0,80				
		parete		5,40	0,500		2,70				
		SETTORE 3									
		parete		5,76	0,500		2,88				
		SETTORE 10									
		parete		0,60	0,500		0,30				
		parete		0,60	0,500		0,30				
		parete		0,72	0,500		0,36				
		SETTORE 14									
		parete		2,09	0,500		1,05				
		parete		1,80	0,500		0,90				
		parete		2,61	0,500		1,31				
		parete		4,56	0,500		2,28				
		parete		5,17	0,500		2,59				
		parete		1,75	0,500		0,88				
		SETTORE 12									
		parete		0,98	0,500		0,49				
		parete		0,88	0,500		0,44				
		parete		2,59	0,500		1,30				
		SETTORE 17									
		parete		1,11	0,500		0,56				
		SETTORE 4									
		parete		5,60	0,500		2,80				
		parete		3,63	0,500		1,82				
		SETTORE 5									
		parete		4,17	0,500		2,09				
		parete		2,41	0,500		1,21				
		parete		0,93	0,500		0,47				
		parete		1,73	0,500		0,87				
		parete		1,16	0,500		0,58				
		SETTORE 6									
		parete		1,76	0,500		0,88				
		parete		1,75	0,500		0,88				
		parete		1,55	0,500		0,78				
		parete		1,13	0,500		0,57				
		parete		2,89	0,500		1,45				
		parete		1,00	0,500		0,50				
		SETTORE 11									
		parete		1,15	0,500		0,58				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SETTORE 8									
		parete		1,32	0,500		0,66				
		parete		2,50	0,500		1,25				
		parete		2,45	0,500		1,23				
		parete		1,45	0,500		0,73				
		parete		1,25	0,500		0,63				
		parete		1,42	0,500		0,71				
		SETTORE 13									
		parete		2,61	0,500		1,31				
		parete		4,85	0,500		2,43				
		parete		0,76	0,500		0,38				
		parete		1,00	0,500		0,50				
		parete		0,62	0,500		0,31				
		SETTORE 18									
		parete		1,45	0,500		0,73				
		parete		1,52	0,500		0,76				
		PARETI - INTONACI DECORATI - FESSURE NON PASSANTI * Parziale mq					51,29				
		VOLTA - FESSURAZIONI DI SIGNIFICATIVA ENTITA' IN CORRISPONDENZA DI INTONACI DECORATI (> 5 mm)									
		SETTORE 1									
		volta									
		SETTORE 2									
		volta									
		SETTORE 4									
		volta									
		SETTORE 5									
		volta		2,08	0,500		1,04				
				1,60	0,500		0,80				
		SETTORE 10									
		volta		1,90	0,500		0,95				
		SETTORE 12									
		volta		2,10	0,500		1,05				
				4,80	0,500		2,40				
				3,87	0,500		1,94				
		SETTORE 13									
				2,22	0,500		1,11				
		SETTORE 17									
		volta		4,19	0,500		2,10				
		SETTORE 18									
		volta		2,54	0,500		1,27				
				3,87	0,500		1,94				
		SETTORE 19									
		volta		4,72	0,500		2,36				
				13,55	0,500		6,78				
		SETTORE TAMBURO E CUPOLA									
		volta		1,58	0,500		0,79				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		volta		1,50	0,500		0,75				
				11,00	0,500		5,50				
		VOLTE - LESIONI SIGNIFICATIVE SU INTONACI NON DECORATI * Parziale mq					30,78				
		VOLTA - FESSURAZIONI DI LIEVE ENTITA' (< 5mm)									
		SETTORE 1									
		volta		3,48	0,500		1,74				
				4,56	0,500		2,28				
				1,45	0,500		0,73				
		SETTORE 2									
		volta		1,47	0,500		0,74				
				3,75	0,500		1,88				
				1,65	0,500		0,83				
				2,65	0,500		1,33				
				3,13	0,500		1,57				
		SETTORE 3									
		volta		2,05	0,500		1,03				
				0,90	0,500		0,45				
				0,80	0,500		0,40				
				1,32	0,500		0,66				
				0,23	0,500		0,12				
				2,52	0,500		1,26				
		SETTORE 4									
		volta		2,80	0,500		1,40				
				3,81	0,500		1,91				
				2,89	0,500		1,45				
				4,48	0,500		2,24				
				1,61	0,500		0,81				
		SETTORE 6									
		volta		3,52	0,500		1,76				
				6,66	0,500		3,33				
				2,66	0,500		1,33				
		SETTORE 7									
		volta		7,54	0,500		3,77				
		SETTORE 8									
		volta		1,50	0,500		0,75				
				11,00	0,500		5,50				
		SETTORE 9									
		volta		3,70	0,500		1,85				
				3,48	0,500		1,74				
				1,44	0,500		0,72				
				1,12	0,500		0,56				
		SETTORE 10									
		volta		3,03	0,500		1,52				
				4,03	0,500		2,02				
				5,16	0,500		2,58				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SETTORE 11 volta		4,23	0,500		2,12				
				3,50	0,500		1,75				
				2,52	0,500		1,26				
				1,95	0,500		0,98				
		SETTORE 12 volta		1,20	0,500		0,60				
				0,53	0,500		0,27				
				0,53	0,500		0,27				
				0,53	0,500		0,27				
				0,53	0,500		0,27				
				0,53	0,500		0,27				
				0,53	0,500		0,27				
				0,53	0,500		0,27				
		SETTORE 13 volta		0,91	0,500		0,46				
				1,00	0,500		0,50				
				0,58	0,500		0,29				
				0,30	0,500		0,15				
				0,42	0,500		0,21				
				0,62	0,500		0,31				
				0,87	0,500		0,44				
				0,95	0,500		0,48				
				0,95	0,500		0,48				
				0,73	0,500		0,37				
		SETTORE 14 volta		10,70	0,500		5,35				
				4,34	0,500		2,17				
				2,95	0,500		1,48				
		SETTORE 16 volta		1,90	0,500		0,95				
				1,46	0,500		0,73				
		SETTORE 17									
		SETTORE 18									
		SETTORE 19 volta		8,56	0,500		4,28				
		SETTORE 20 volta		5,38	0,500		2,69				
				5,40	0,500		2,70				
				8,98	0,500		4,49				
				4,21	0,500		2,11				
		SETTORE 21 volta		5,50	0,500		2,75				
				9,15	0,500		4,58				
				4,09	0,500		2,05				
				2,28	0,500		1,14				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
				3,37	0,500		1,69				
		SETTORE 22 volta		6,33	0,500		3,17				
		SETTORE TAMBURO E CUPOLA volta		3,66	0,500		1,83				
				2,18	0,500		1,09				
				2,11	0,500		1,06				
				2,13	0,500		1,07				
				1,70	0,500		0,85				
				1,80	0,500		0,90				
				3,72	0,500		1,86				
		tamburo		3,40	0,500		1,70				
				1,42	0,500		0,71				
				1,25	0,500		0,63				
				1,13	0,500		0,57				
				1,71	0,500		0,86				
		VOLTE - LESIONI LIEVI SU INTONACI NON DECORATI * Parziale mq					118,28				
		SOMMANO mq					216,07	218,97	47312,85	98%	46366,6
8	B03417b	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di: lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: comprese tra 5 e 20 dmq MISURAZIONI: Vedi voce n° 5 [mq 43.73]	100,00				4373,00				
		SOMMANO dmq					4373,00	5,48	23964,04	75%	17973,0
		INTONACI DECORATI									
9	B03422b	Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera; da valutare al mq per superfici interessate da cadute o abrasioni: entro il 70% del totale: su affreschi e tempere MISURAZIONI: Vedi voce n° 5 [mq 43.73]					43,73				
		SOMMANO mq					43,73	709,80	31039,55	98%	30418,8

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
10	B03463e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco; per stuccature profonde massimo 3 cm, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: lacune oltre il mq MISURAZIONI: INTONACI NON DECORATI - LESIONI PASSANTI SETTORE 1 parete parete parete SETTORE 10 parete SETTORE 14 parete SETTORE 12 parete parete parete parete parete SETTORE 4 parete SETTORE 5 parete SETTORE 6 parete SETTORE 19 parete parete parete INTONACI NON DECORATI - LESIONI NON PASSANTI SETTORE 1 parete parete parete SETTORE 2 parete parete SETTORE 3 parete parete SETTORE 10 parete parete parete SETTORE 14 parete									
				2,26	0,500		1,13				
				2,47	0,500		1,24				
				0,47	0,500		0,24				
				2,43	0,500		1,22				
				3,11	0,500		1,56				
				0,78	0,500		0,39				
				2,85	0,500		1,43				
				2,90	0,500		1,45				
				1,79	0,500		0,90				
				2,87	0,500		1,44				
				2,04	0,500		1,02				
				2,00	0,500		1,00				
				2,21	0,500		1,11				
				12,18	0,500		6,09				
				4,36	0,500		2,18				
				2,37	0,500		1,19				
				6,21	0,500		3,11				
				0,87	0,500		0,44				
				1,00	0,500		0,50				
				1,70	0,500		0,85				
				1,30	0,500		0,65				
				2,42	0,500		1,21				
				2,11	0,500		1,06				
				0,60	0,500		0,30				
				0,60	0,500		0,30				
				2,36	0,500		1,18				
				5,47	0,500		2,74				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		MISURAZIONI:									
		INTONACI NON DECORATI - LESIONI PASSANTI (operare dall'esterno all'interno)									
		SETTORE 1									
		parete		2,26	0,800	0,250	0,45				
		parete		2,47	0,800	0,250	0,49				
		parete		0,47	0,800	0,250	0,09				
		SETTORE 10									
		parete		2,43	0,800	0,250	0,49				
		SETTORE 14									
		parete		3,11	0,800	0,250	0,62				
		SETTORE 12									
		parete		0,78	0,800	0,250	0,16				
		parete		2,85	0,800	0,250	0,57				
		parete		2,90	0,800	0,250	0,58				
		parete		1,79	0,800	0,250	0,36				
		parete		2,87	0,800	0,250	0,57				
		SETTORE 4									
		parete		2,04	0,800	0,250	0,41				
		SETTORE 5									
		parete		2,00	0,800	0,250	0,40				
		SETTORE 6									
		parete		2,21	0,800	0,250	0,44				
		SETTORE 19									
		parete		12,18	0,800	0,250	2,44				
		parete		4,36	0,800	0,250	0,87				
		parete		2,37	0,800	0,250	0,47				
		INTONACI NON DECORATI - LESIONI NON PASSANTI (operare dall'esterno all'interno)									
		SETTORE 1									
		parete		6,21	0,800	0,250	1,24				
		parete		0,87	0,800	0,250	0,17				
		parete		1,00	0,800	0,250	0,20				
		SETTORE 2									
		parete		1,70	0,800	0,250	0,34				
		parete		1,30	0,800	0,250	0,26				
		SETTORE 3									
		parete		2,42	0,800	0,250	0,48				
		parete		2,11	0,800	0,250	0,42				
		SETTORE 10									
		parete		0,60	0,800	0,250	0,12				
		parete		0,60	0,800	0,250	0,12				
		parete		2,36	0,800	0,250	0,47				
		SETTORE 14									
		parete		5,47	0,800	0,250	1,09				
		parete		2,00	0,800	0,250	0,40				
		parete		0,72	0,800	0,250	0,14				
		parete		1,00	0,800	0,250	0,20				
		parete		2,41	0,800	0,250	0,48				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		MISURAZIONI: Vedi voce n° 14 [mq 78.73]					78,73				
		SOMMANO mq					78,73	55,90	4401,01	90%	3960,9
13	B03110	Revisione cromatica per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale del paramento murario e delle integrazioni, da eseguirsi mediante velature con acqua di calce pigmentata; operazione da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno					78,73				
		MISURAZIONI: Vedi voce n° 16 [mq 78.73]					78,73				
		SOMMANO mq					78,73	51,83	4080,58	65%	2652,4
14	B03470e	Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di stuccatura di: lacune oltre un mq					78,73				
		MISURAZIONI: Vedi voce n° 14 [mq 78.73]					78,73				
		SOMMANO mq					78,73	77,72	6118,90	84%	5139,9
15	B03472b	Tinteggiatura di intonaci a calce preconfezionata, velatura superficiale ad effetto antichizzato da eseguirsi ad una passata con pennello, straccio, spugna o quant'altro: doppia velatura					78,73				
		MISURAZIONI: Vedi voce n° 18 [mq 78.73]					78,73				
		SOMMANO mq					78,73	54,30	4275,04	100%	4275,0
		DEGRADI VARI									
16	B03373a	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ed olio su muro, da valutare al mq sui mq di effettiva diffusione del fenomeno. Con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe									
		MISURAZIONI:									
		EFFLORESCENZE SALINE									
		SETTORE 1									
		parete	1,20				1,20				
			0,67				0,67				
		Efflorescenze saline * Parziale mq					1,87				
		MACCHIE ED ESFOLIAZIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA									
		SETTORE 1									
		parete	5,26				5,26				
			3,55				3,55				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SETTORE 3 volta	2,94				2,94				
		SETTORE 4 parete	4,74				4,74				
		SETTORE 5 volta	2,92				2,92				
		parete	0,40				0,40				
			1,53				1,53				
			0,34				0,34				
			0,52				0,52				
			1,31				1,31				
		SETTORE 6 volta	4,26				4,26				
		parete	1,78				1,78				
			0,88				0,88				
		SETTORE 7 volta	1,44				1,44				
		SETTORE 8 volta	5,12				5,12				
			2,76				2,76				
			2,77				2,77				
		SETTORE 9 volta	3,61				3,61				
		volta	2,08				2,08				
		volta	1,41				1,41				
		SETTORE 10 volta	3,40				3,40				
		SETTORE 11 volta	6,15				6,15				
			5,90				5,90				
		parete	1,83				1,83				
		SETTORE 12 volta	2,27				2,27				
			1,63				1,63				
			1,69				1,69				
		SETTORE 16 volta	4,52				4,52				
		SETTORE 22 volta	1,30				1,30				
		TAMBURO E CUPOLA volta	38,98				38,98				
		Macchie ed esfoliazione della pellicola pittorica * Parziale mq					117,29				
		RIGONFIAMENTI, ESFOLIAZIONI E PICCOLE MANCANZE DELLA PELLICOLA PITTORICA									
		SETTORE 1 volta	0,24				0,24				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
			0,13				0,13				
			0,15				0,15				
			0,14				0,14				
			0,12				0,12				
			0,14				0,14				
		SETTORE 2									
		volta	0,66				0,66				
			0,38				0,38				
		SETTORE 3									
		volta	2,77				2,77				
			0,88				0,88				
			0,48				0,48				
			0,42				0,42				
		SETTORE 4									
		volta	0,32				0,32				
		SETTORE 13									
		volta	0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,17				0,17				
		SETTORE 15									
		volta	1,22				1,22				
		SETTORE 20									
		volta	0,06				0,06				
		volta	0,06				0,06				
		volta	0,10				0,10				
		volta	0,06				0,06				
			0,09				0,09				
			0,08				0,08				
			0,07				0,07				
			0,03				0,03				
			0,03				0,03				
			0,03				0,03				
			0,36				0,36				
		SETTORE 21									
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		Rigonfiamenti, esfoliazioni e piccole mancanze della pellicola pittorica * Parziale mq					10,29				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		LACUNE DEGLI STRATI DI RINZAFFO E FINITURA - AREE PERIMETRALI									
		SETTORE 4									
		parete		1,20	0,300		0,36				
				0,80	0,300		0,24				
				1,00	0,300		0,30				
				0,94	0,300		0,28				
				1,18	0,300		0,35				
				1,12	0,300		0,34				
				1,00	0,300		0,30				
				1,00	0,300		0,30				
				0,92	0,300		0,28				
				0,85	0,300		0,26				
				0,92	0,300		0,28				
				1,37	0,300		0,41				
				1,72	0,300		0,52				
				1,00	0,300		0,30				
		SETTORE 5									
		parete		1,70	0,300		0,51				
				1,20	0,300		0,36				
		SETTORE 6									
				1,44	0,300		0,43				
				1,19	0,300		0,36				
		SETTORE 10									
		volta		10,00	0,300		3,00				
				3,35	0,300		1,01				
		SETTORE 11									
		volta		3,93	0,300		1,18				
		parete		2,73	0,300		0,82				
				3,32	0,300		1,00				
				1,90	0,300		0,57				
				1,00	0,300		0,30				
		SETTORE 13									
		volta		6,38	0,300		1,91				
		parete		1,28	0,300		0,38				
				1,64	0,300		0,49				
				1,43	0,300		0,43				
				0,90	0,300		0,27				
		SETTORE 17									
		volta		5,41	0,300		1,62				
		SETTORE 19									
		volta		12,60	0,300		3,78				
		parete		7,51	0,300		2,25				
		SETTORE TAMBURO E CUPOLA									
		parete sx		2,92	0,300		0,88				
				3,67	0,300		1,10				
				1,77	0,300		0,53				
		parete dx		3,20	0,300		0,96				
				0,85	0,300		0,26				
				2,23	0,300		0,67				
		Lacune degli strati di rinzafo e finitura - Aree Perimetrali * Parziale mq					29,59				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SOMMANO mq					159,04	141,41	22489,85	96%	21590,3
17	B03367b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: situazioni di cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica MISURAZIONI:									
		EFFLORESCENZE SALINE									
		SETTORE 1									
		parete	1,20				1,20				
			0,67				0,67				
		Efflorescenze saline * Parziale mq					1,87				
		MACCHIE ED ESFOLIAZIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA									
		SETTORE 1									
		parete	5,26				5,26				
			3,55				3,55				
		SETTORE 3									
		volta	2,94				2,94				
		SETTORE 4									
		parete	4,74				4,74				
		SETTORE 5									
		volta	2,92				2,92				
		parete	0,40				0,40				
			1,53				1,53				
			0,34				0,34				
			0,52				0,52				
			1,31				1,31				
		SETTORE 6									
		volta	4,26				4,26				
		parete	1,78				1,78				
			0,88				0,88				
		SETTORE 7									
		volta	1,44				1,44				
		SETTORE 8									
		volta	5,12				5,12				
			2,76				2,76				
			2,77				2,77				
		SETTORE 9									
		volta	3,61				3,61				
		volta	2,08				2,08				
		volta	1,41				1,41				
		SETTORE 10									
		volta	3,40				3,40				
		SETTORE 11									
		volta	6,15				6,15				
			5,90				5,90				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		parete	1,83				1,83				
		SETTORE 12									
		volta	2,27				2,27				
			1,63				1,63				
			1,69				1,69				
		SETTORE 16									
		volta	4,52				4,52				
		SETTORE 22									
		volta	1,30				1,30				
		TAMBURO E CUPOLA									
		volta	38,98				38,98				
		Macchie ed esfoliazione della pellicola pittorica * Parziale mq					117,29				
		RIGONFIAMENTI, ESFOLIAZIONI E PICCOLE MANCANZE DELLA PELLICOLA PITTORICA									
		SETTORE 1									
		volta	0,24				0,24				
			0,13				0,13				
			0,15				0,15				
			0,14				0,14				
			0,12				0,12				
			0,14				0,14				
		SETTORE 2									
		volta	0,66				0,66				
			0,38				0,38				
		SETTORE 3									
		volta	2,77				2,77				
			0,88				0,88				
			0,48				0,48				
			0,42				0,42				
		SETTORE 4									
		volta	0,32				0,32				
		SETTORE 13									
		volta	0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,17				0,17				
		SETTORE 15									
		volta	1,22				1,22				
		SETTORE 20									
		volta	0,06				0,06				
		volta	0,06				0,06				
		volta	0,10				0,10				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		volta	0,06				0,06				
			0,09				0,09				
			0,08				0,08				
			0,07				0,07				
			0,03				0,03				
			0,03				0,03				
			0,03				0,03				
			0,36				0,36				
		SETTORE 21									
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		Rigonfiamenti, esfoliazioni e piccole mancanze della pellicola pittorica * Parziale mq					10,29				
		LACUNE DEGLI STRATI DI RINZAFFO E FINITURA - AREE PERIMETRALI									
		SETTORE 4									
		parete		1,20	0,500		0,60				
				0,80	0,500		0,40				
				1,00	0,500		0,50				
				0,94	0,500		0,47				
				1,18	0,500		0,59				
				1,12	0,500		0,56				
				1,00	0,500		0,50				
				1,00	0,500		0,50				
				0,92	0,500		0,46				
				0,85	0,500		0,43				
				0,92	0,500		0,46				
				1,37	0,500		0,69				
				1,72	0,500		0,86				
				1,00	0,500		0,50				
		SETTORE 5									
		parete		1,70	0,500		0,85				
				1,20	0,500		0,60				
		SETTORE 6									
				1,44	0,500		0,72				
				1,19	0,500		0,60				
		SETTORE 10									
		volta		10,00	0,500		5,00				
				3,35	0,500		1,68				
		SETTORE 11									
		volta		3,93	0,500		1,97				
		parete		2,73	0,500		1,37				
				3,32	0,500		1,66				
				1,90	0,500		0,95				
				1,00	0,500		0,50				
		SETTORE 13									
		volta		6,38	0,500		3,19				
		parete		1,28	0,500		0,64				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		MACCHIE ED ESFOLIAZIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA									
		SETTORE 1									
		parete	5,26				5,26				
			3,55				3,55				
		SETTORE 3									
		volta	2,94				2,94				
		SETTORE 4									
		parete	4,74				4,74				
		SETTORE 5									
		volta	2,92				2,92				
		parete	0,40				0,40				
			1,53				1,53				
			0,34				0,34				
			0,52				0,52				
			1,31				1,31				
		SETTORE 6									
		volta	4,26				4,26				
		parete	1,78				1,78				
			0,88				0,88				
		SETTORE 7									
		volta	1,44				1,44				
		SETTORE 8									
		volta	5,12				5,12				
			2,76				2,76				
			2,77				2,77				
		SETTORE 9									
		volta	3,61				3,61				
		volta	2,08				2,08				
		volta	1,41				1,41				
		SETTORE 10									
		volta	3,40				3,40				
		SETTORE 11									
		volta	6,15				6,15				
			5,90				5,90				
		parete	1,83				1,83				
		SETTORE 12									
		volta	2,27				2,27				
			1,63				1,63				
			1,69				1,69				
		SETTORE 16									
		volta	4,52				4,52				
		SETTORE 22									
		volta	1,30				1,30				
		TAMBURO E CUPOLA									
		volta	38,98				38,98				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		Macchie ed esfoliazioni della pellicola pittorica * Parziale mq					117,29				
		EFFLORESCENZE SALINE SETTORE 1 parete	1,20 0,67				1,20 0,67				
		Efflorescenze saline * Parziale mq					1,87				
		SOMMANO mq					119,16	44,89	5349,09	85%	4546,7
21	B03375a	Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante applicazione di prodotto consolidante, da valutare al mq, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con resine acriliche in emulsione a bassa concentrazione applicata a pennello con carta giapponese e successiva pressione a spatola, su graffiti, affreschi e tempere, per una diffusione del fenomeno: tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq MISURAZIONI: EFFLORESCENZE SALINE SETTORE 1 parete	1,20 0,67				1,20 0,67				
		Efflorescenze saline * Parziale mq					1,87				
		MACCHIE ED ESFOLIAZIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA SETTORE 1 parete	5,26 3,55				5,26 3,55				
		SETTORE 3 volta	2,94				2,94				
		SETTORE 4 parete	4,74				4,74				
		SETTORE 5 volta parete	2,92 0,40				2,92 0,40				
			1,53 0,34				1,53 0,34				
			0,52 1,31				0,52 1,31				
		SETTORE 6 volta parete	4,26 1,78				4,26 1,78				
			0,88				0,88				
		SETTORE 7 volta	1,44				1,44				
		SETTORE 8 volta	5,12 2,76 2,77				5,12 2,76 2,77				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SETTORE 9									
		volta	3,61				3,61				
		volta	2,08				2,08				
		volta	1,41				1,41				
		SETTORE 10									
		volta	3,40				3,40				
		SETTORE 11									
		volta	6,15				6,15				
		parete	5,90				5,90				
		SETTORE 12	1,83				1,83				
		volta	2,27				2,27				
			1,63				1,63				
			1,69				1,69				
		SETTORE 16									
		volta	4,52				4,52				
		SETTORE 22									
		volta	1,30				1,30				
		TAMBURO E CUPOLA									
		volta	38,98				38,98				
		Macchie ed esfoliazione della pellicola pittorica * Parziale mq					117,29				
		RIGONFIAMENTI, ESFOLIAZIONI E PICCOLE MANCANZE DELLA PELLICOLA PITTORICA									
		SETTORE 1									
		volta	0,24				0,24				
			0,13				0,13				
			0,15				0,15				
			0,14				0,14				
			0,12				0,12				
			0,14				0,14				
		SETTORE 2									
		volta	0,66				0,66				
			0,38				0,38				
		SETTORE 3									
		volta	2,77				2,77				
			0,88				0,88				
			0,48				0,48				
			0,42				0,42				
		SETTORE 4									
		volta	0,32				0,32				
		SETTORE 13									
		volta	0,14				0,14				
			0,14				0,14				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
			0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,17				0,17				
		SETTORE 15 volta	1,22				1,22				
		SETTORE 20 volta	0,06				0,06				
		volta	0,06				0,06				
		volta	0,10				0,10				
		volta	0,06				0,06				
			0,09				0,09				
			0,08				0,08				
			0,07				0,07				
			0,03				0,03				
			0,03				0,03				
			0,03				0,03				
			0,36				0,36				
		SETTORE 21 volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		Rigonfiamenti, esfoliazioni e piccole mancanze della pellicola pittorica * Parziale mq					10,29				
		SOMMANO mq					129,45	256,96	33263,47	97%	32265,6
22	B03383a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in un mq, da valutare al mq: con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata peraffreschi o resina acrilica in emulsione MISURAZIONI: RIGONFIAMENTI, ESFOLIAZIONI E PICCOLE MANCANZE DELLA PELLICOLA PITTORICA SETTORE 1 volta	0,24				0,24				
			0,13				0,13				
			0,15				0,15				
			0,14				0,14				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
			0,12				0,12				
			0,14				0,14				
		SETTORE 2									
		volta	0,66				0,66				
			0,38				0,38				
		SETTORE 3									
		volta	2,77				2,77				
			0,88				0,88				
			0,48				0,48				
			0,42				0,42				
		SETTORE 4									
		volta	0,32				0,32				
		SETTORE 13									
		volta	0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,14				0,14				
			0,17				0,17				
		SETTORE 15									
		volta	1,22				1,22				
		SETTORE 20									
		volta	0,06				0,06				
		volta	0,06				0,06				
		volta	0,10				0,10				
		volta	0,06				0,06				
			0,09				0,09				
			0,08				0,08				
			0,07				0,07				
			0,03				0,03				
			0,03				0,03				
			0,03				0,03				
			0,36				0,36				
		SETTORE 21									
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		volta	0,08				0,08				
		SOMMANO mq					10,29	218,97	2253,20	98%	2208,1

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
23	B02012	Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera in fori praticati con trapano a rotazione/rotopercussione (diametro max di 36 mm) di barre ad aderenza migliorata di diametro minimo 12-16 mm, compreso il lavaggio dei fori, l'iniezione con boiacca fluida per sigillatura eseguita a pressione a dosatura variabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori, il tamponamento delle fessure della muratura con cemento in polvere, la ripulitura delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte									
		MISURAZIONI:									
		SETTORE 1									
		cornice		1,10			1,10				
		cornice		1,10			1,10				
		cornice		1,10			1,10				
		cornice		1,10			1,10				
		cornice		1,71			1,71				
		cornice		7,80			7,80				
		cornice		1,00			1,00				
		cornice		0,47			0,47				
		SETTORE 2									
		cornice		7,10			7,10				
		cornice		2,90			2,90				
		cornice		0,58			0,58				
		SETTORE 3									
		cornice		0,97			0,97				
		cornice		0,71			0,71				
		cornice		2,50			2,50				
		cornice		3,09			3,09				
		TAMBURO									
		cornice		5,17			5,17				
		cornice		2,09			2,09				
		SETTORE 9									
		cornice		1,57			1,57				
		cornice		1,26			1,26				
		cornice		1,54			1,54				
		cornice		0,90			0,90				
		cornice		1,00			1,00				
		cornice		1,33			1,33				
		cornice		1,04			1,04				
		cornice		0,70			0,70				
		SETTORE 10									
		cornice		0,70			0,70				
		SETTORE 6									
		cornice		1,13			1,13				
		cornice		1,55			1,55				
		cornice		1,75			1,75				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		cornice		1,76			1,76				
		SOMMANO m					56,72	65,84	3734,44	87%	3249,0
24	B03417b	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di: lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: comprese tra 5 e 20 dmq MISURAZIONI: LACUNE DEGLI STRATI DI RINZAFFO E FINITURA SETTORE 4 parete	0,10 0,06 0,07 0,07 0,07 0,10 0,09 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,13 0,20 0,07			100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000	10,00 6,00 7,00 7,00 7,00 10,00 9,00 5,00 6,00 7,00 5,00 5,00 13,00 20,00 7,00				
		SETTORE 5 parete	0,20 0,10			100,000 100,000	20,00 10,00				
		SETTORE 6	0,72 0,10			100,000 100,000	72,00 10,00				
		SETTORE 10 volta	0,18 0,68			100,000 100,000	18,00 68,00				
		SETTORE 11 volta parete	0,82 0,38 0,64 0,23 0,08			100,000 100,000 100,000 100,000 100,000	82,00 38,00 64,00 23,00 8,00				
		SETTORE 13 volta parete	1,20 0,12 0,18 0,13 0,07			100,000 100,000 100,000 100,000 100,000	120,00 12,00 18,00 13,00 7,00				
		SETTORE 17 volta	0,72			100,000	72,00				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SETTORE 19									
		volta	2,16			100,000	216,00				
		parete	1,60			100,000	160,00				
		SETTORE TAMBURO E CUPOLA									
		parete sx	0,37			100,000	37,00				
			0,72			100,000	72,00				
			0,18			100,000	18,00				
		parete dx	0,67			100,000	67,00				
			0,40			100,000	40,00				
			0,34			100,000	34,00				
		Lacune degli strati di finitura e rinzafo * Parziale dmq					1423,00				
		LACUNE DELLO STRATO DI FINITURA									
		SETTORE 1									
		parete	0,25			100,000	25,00				
			0,25			100,000	25,00				
		SETTORE 2									
		parete	0,06			100,000	6,00				
			0,06			100,000	6,00				
			0,03			100,000	3,00				
			0,13			100,000	13,00				
			0,16			100,000	16,00				
		SETTORE 3									
		parete	0,06			100,000	6,00				
			0,13			100,000	13,00				
			0,08			100,000	8,00				
			0,13			100,000	13,00				
		SETTORE 4									
		parete	0,30			100,000	30,00				
		SETTORE 6									
		parete	0,62			100,000	62,00				
		SETTORE 19									
		parete	0,08			100,000	8,00				
			0,11			100,000	11,00				
			0,04			100,000	4,00				
			0,11			100,000	11,00				
		Lacune del solo strato di finitura * Parziale dmq					260,00				
		SOMMANO dmq					1683,00	5,48	9222,84	75%	6917,1
28	B03427e	Reintegrazione mimetica ad acquarello delle lacune stuccate a livello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per lacune: di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 30% di un mq									
		MISURAZIONI:									
		LACUNE DEGLI STRATI DI RINZAFFO E FINITURA									
		SETTORE 4									
		parete	0,10				0,10				
			0,06				0,06				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		parete	0,06				0,06				
			0,06				0,06				
			0,03				0,03				
			0,13				0,13				
			0,16				0,16				
		SETTORE 3									
		parete	0,06				0,06				
			0,13				0,13				
			0,08				0,08				
			0,13				0,13				
		SETTORE 4									
		parete	0,30				0,30				
		SETTORE 6									
		parete	0,62				0,62				
		SETTORE 19									
		parete	0,08				0,08				
			0,11				0,11				
			0,04				0,04				
			0,11				0,11				
		Lacune del solo strato di finitura * Parziale mq					2,60				
		SOMMANO mq					16,83	321,00	5402,43	81%	4376,0
		TOTALE euro							405581,99		327760,8
		AGGIUNGE NUOVA VOCE									
		Importo dei lavori di cui si chiede il finanziamento Regionale (VOCE 8)							33177,89		
		Importo lavori finanziati con i rimborsi assicurativi comunali							372404,10		
Lavori su apparato decorativo Portico Ovest											
29	B03071a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario MISURAZIONI: Paramento murario - Pulitura a secco prospetto ovest prospetto nord colonne rettangolari sott'archi a detrarre archi		56,96 6,00 3,20 3,52 1,76		6,800 6,800 3,000 1,570 1,760	387,33 40,80 38,40 37,30 -72,95				
		SOMMANO mq					430,88	10,64	4584,56	72%	3300,9
30	B03077c	Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione sia delle MISURAZIONI: Paramento murario - Consolidamento malte ed elementi Vedi voce n° 1 [mq 430.88]					430,88				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		SOMMANO mq					430,88	99,32	42795,00	73%	31240,4
31	Art. 1	Ristilatura armata giunti MISURAZIONI: Tamponatura da testa travi porticato Tamponatura da testa trave porticato Finestra tamponata Finestra tamponata Finestrella tamponata Finestra tamponata Finestra tamponata Finestra tamponata	7,00 5,00 24,00 35,00 7,00 27,00 44,00 29,00	1,08 0,62 1,66 1,68 1,06 1,40 1,78 1,08			6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	45,36 3,10 39,84 58,80 7,42 37,80 78,32 31,32			
		SOMMANO m					301,96	69,77	21067,75	82%	17275,6
32	B03080	Consolidamento strutturale mediante riconfigurazione di porzioni di MISURAZIONI: Paramento murario - Cuci-scuci in corrispondenza di ammorsature		0,89 1,11 2,72 0,54 1,64 0,54 1,98 0,99 1,01 1,14 1,37 2,70 1,46	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250		0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	0,11 0,14 0,34 0,07 0,21 0,07 0,25 0,12 0,13 0,14 0,17 0,34 0,18			
		SOMMANO mc					2,27	1525,42	3462,70	53%	1835,2
33	B03087	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni e macchie MISURAZIONI: Paramento murario - Lavaggio Vedi voce n° 1 [mq 430.88]					430,88				
		SOMMANO mq					430,88	82,91	35724,26	94%	33580,8
34	B03103a	Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: scarnitura MISURAZIONI: Ripresa generale della stilatura Vedi voce n° 1 [mq 430.88]					430,88				
		SOMMANO mq					430,88	85,83	36982,43	93%	34393,7
35	B03098b	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di MISURAZIONI: Paramento murario - Trattamento opere in ferro	20,00				20,00				
		SOMMANO cad					20,00	21,33	426,60	77%	328,5

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
36	B03110	Revisione cromatica per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel MISURAZIONI: Paramento murario - Revisione cromatica Vedi voce n° 1 [mq 430.88] SOMMANO mq					430,88				
							430,88	51,83	22332,51	65%	14516,1
37	B03115a	Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il MISURAZIONI: Paramento murario - Protettivo finale Vedi voce n° 1 [mq 430.88] SOMMANO mq					430,88				
							430,88	21,78	9384,57	47%	4410,7
BANCALI IN LATERIZIO											
38	B03072a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali MISURAZIONI: Bancali in laterizio - Lavaggio SOMMANO mq	14,00	1,50		0,500	10,50				
							10,50	22,29	234,05	78%	182,6
39	B03077b	Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione sia delle MISURAZIONI: Vedi voce n° 10 [mq 10.50] SOMMANO mq					10,50				
							10,50	151,48	1590,54	78%	1240,6
40	B03080	Consolidamento strutturale mediante riconfigurazione di porzioni di MISURAZIONI: Bancali in laterizio - Cuci-scuci Vedi voce n° 10 [mq 10.50] SOMMANO mc	0,50	0,25			1,31				
							1,31	1525,42	1998,30	53%	1059,1
41	B03103a	Ripresa della stitatura dei giunti con le seguenti modalità: scarnitura MISURAZIONI: Vedi voce n° 10 [mq 10.50] SOMMANO mq					10,50				
							10,50	85,83	901,22	93%	838,1
42	B03113b	Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di strato di MISURAZIONI: Bancali in laterizio - Intonachino in pendenza SOMMANO mq	14,00	1,15		0,350	5,64				
							5,64	132,58	747,75	87%	650,5
43	B03110	Revisione cromatica per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel MISURAZIONI: Bancali in laterizio - Revisione cromatica Vedi voce n° 10 [mq 10.50] SOMMANO mq					10,50				
							10,50	51,83	544,22	65%	353,7

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
44	B03115a	Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il MISURAZIONI: Bancali in laterizio - Protettivo finale Vedi voce n° 10 [mq 10.50]					10,50				
		SOMMANO mq					10,50	21,78	228,69	47%	107,5
45	B03083a	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione MISURAZIONI: Muretto - Antivegetativo Colonne	11,00 12,00	4,00 2,40			57,20 88,13				
		SOMMANO m					145,33	16,86	2450,26	82%	2009,2
MURETTO E COLONNATO											
46	B03084	Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle parti aeree, MISURAZIONI: Muretto - Antivegetativo Vedi voce n° 17 [m 145.33]	0,10				14,53				
		SOMMANO cad					14,53	114,23	1659,76	94%	1560,2
47	B03093c	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi MISURAZIONI: Muretto - Rimozione intonaci incongrui e scarnitura delle Vedi voce n° 17 [m 145.33]					145,33				
		SOMMANO mq					145,33	90,23	13113,13	69%	9048,1
48	B03080	Consolidamento strutturale mediante riconfigurazione di porzioni di MISURAZIONI: Vedi voce n° 17 [m 145.33]	0,20	0,13			3,78				
		SOMMANO mc					3,78	1525,42	5766,09	53%	3056,0
49	B03087	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni e macchie MISURAZIONI: Muretto - Lavaggio Vedi voce n° 17 [m 145.33]					145,33				
		SOMMANO mq					145,33	82,91	12049,31	94%	11326,4
50	B03103a	Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: scarnitura MISURAZIONI: Muretto Colonne	11,00 12,00	4,00 2,40			44,00 88,13				
		SOMMANO mq					132,13	85,83	11340,72	93%	10546,9
51	B03113a	Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di strato di MISURAZIONI: Intonachino tirato a frattazzo Muretto	11,00	4,00			13,20				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
52	B03110	SOMMANO mq Revisione cromatica per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel MISURAZIONI: Muretto - Revisione cromatica Vedi voce n° 17 [m 145.33]					13,20	95,11	1255,45	85%	1067,1
53	B03115a	SOMMANO mq Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il MISURAZIONI: Vedi voce n° 17 [m 145.33]					145,33	51,83	7532,45	65%	4896,1
		SOMMANO mq					145,33	21,78	3165,29	47%	1487,7
LACERTI DI INTONACO											
54	B03439a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, guano, MISURAZIONI: Lacerti intonaco (sommano) Cornicione prospetto ovest Cornicione prospetto nord	18,00	56,96 6,00			18,00 45,57 4,80				
55	B03073	SOMMANO mq Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di MISURAZIONI: Vedi voce n° 26 [mq 68.37]					68,37	8,06	551,06	71%	391,3
56	B03441a	SOMMANO cad Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti di MISURAZIONI: Lacerti intonaco - Velinatura protettiva Vedi voce n° 26 [mq 68.37]					68,37	7,79	532,60	99%	527,3
57	B03445a	SOMMANO mq Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante MISURAZIONI: Lacerti intonaco - Consolidamento intonaci Vedi voce n° 26 [mq 68.37]					68,37	69,69	4764,71	83%	3954,7
58	B03451a	SOMMANO mq Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco MISURAZIONI: Lacerti intonaco - Consolidamento supporto ed intonaci Vedi voce n° 26 [mq 68.37]					68,37	65,86	4502,85	47%	2116,3
59	B03443b	SOMMANO mq Rimozione bendaggio di sostegno e protezione in strato singolo MISURAZIONI:					68,37	194,98	13330,78	98%	13064,2

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		Lacerti intonaco - Rimozione velinatura protettiva Vedi voce n° 26 [mq 68.37]					68,37				
		SOMMANO mq					68,37	67,67	4626,60	83%	3840,1
60	B03469e	Rimozione meccanica di depositi coerenti di notevole spessore quali MISURAZIONI: Lacerti intonaco - Lavaggio Vedi voce n° 26 [mq 68.37]					68,37				
		SOMMANO mq					68,37	48,48	3314,58	100%	3314,6
61	B03470e	Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la MISURAZIONI: Lacerti intonaco - Stuccatura connesure Vedi voce n° 26 [mq 68.37]					68,37				
		SOMMANO mq					68,37	77,72	5313,72	84%	4463,5
62	B03471	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in MISURAZIONI: Lacerti intonaco - Revisione estetica Vedi voce n° 26 [mq 68.37]					68,37				
		SOMMANO mq					68,37	57,47	3929,22	82%	3222,0
63	B03474b	Protezione superficiale mediante applicazione prodotto protettivo; MISURAZIONI: Lacerti intonaco - Trattamento protettivo finale Vedi voce n° 26 [mq 68.37]					68,37				
		SOMMANO mq					68,37	24,49	1674,38	42%	703,2
		TOTALE euro							283878,11		225908,8

Lavori su serliane

		OPERE DI RESTAURO									
64	B03001c	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con MISURAZIONI: ARCHITRAVI ARCHI COLONNINE SEMICOLONNINE BANCALE	12,00 6,00 11,00 12,00 6,00	1,24 2,00 0,50 0,25 3,00	0,450 0,450		6,70 5,40 8,80 4,80 8,10				
		SOMMANO mq					33,80	13,22	446,84	78%	348,5
65	B03009a	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di MISURAZIONI: Vedi voce n° 1 [mq 33.80]					33,80				

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		MISURAZIONI: MONTAGGIO DELLA NUOVA COLONNINA	1,00				1,00				
		SOMMANO cad					1,00	259,52	259,52	93%	241,4
75	B03052a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, MISURAZIONI: STUCCATURA DELLE ESTREMITA'	2,00	0,16	3,140		1,00				
		SOMMANO m					1,00	20,15	20,15	84%	16,9
76	B03050a	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non MISURAZIONI: COLLARI IN ACCIAIO INOX ALLE ESTREMITA'	2,00				2,00				
		SOMMANO cad					2,00	186,91	373,82	83%	310,3
RIPARAZIONE DI N.2 COLNNINE											
77	B03008	Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o MISURAZIONI: 1° colonnina PUNTELLAMENTO DELL'ARCHITRAVE	1,00				1,00				
		2° colonnina PUNTELLAMENTO DELL'ARCHITRAVE	1,00				1,00				
		SOMMANO cad					2,00	37,46	74,92	97%	72,7
78	B03042b	Distacco di frammenti o parti pericolanti di dimensioni limitate la cui MISURAZIONI: 1° colonnina RIMOZIONE DELLA COLONNINA CON TAGLIO DEI PERNI ALLE	1,00				1,00				
		2° colonnina RIMOZIONE DELLA COLONNINA CON TAGLIO DEI PERNI ALLE	1,00				1,00				
		SOMMANO cad					2,00	61,42	122,84	72%	88,4
79	B03039a	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, MISURAZIONI: 1° colonnina CAROTAGGIO SU BASAMENTO E CAPITELLO PER LA RIMOZIONE	2,00				2,00				
		2° colonnina CAROTAGGIO SU BASAMENTO E CAPITELLO PER LA RIMOZIONE	2,00				2,00				
		SOMMANO cadauno					4,00	376,66	1506,64	99%	1491,6
80	Art. 3	Realizzazione di nuovo tassello in pietra arenaria con finitura MISURAZIONI: 1° colonnina TASSELLO D.16 H.30cm	1,00				1,00				
		2° colonnina TASSELLO D.16 H.30cm	1,00				1,00				
		SOMMANO a corpo					2,00	150,00	300,00	47%	141,0

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
81	B03043c	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate M I S U R A Z I O N I: 1° colonnina INCOLLAGGIO DEL TASSELLO ALLA COLONNINA CON PERNO 2° colonnina INCOLLAGGIO DEL TASSELLO ALLA COLONNINA SOMMANO cad	1,00 1,00 2,00				1,00 1,00 2,00	259,52 519,04	93%	482,7	
82	B03043c	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate M I S U R A Z I O N I: 1° colonnina RIMONTAGGIO DELLA COLONNINA RIPARATA 2° colonnina RIMONTAGGIO DELLA COLONNINA RIPARATA SOMMANO cad	1,00 1,00 2,00				1,00 1,00 2,00	259,52 519,04	93%	482,7	
83	B03052a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, M I S U R A Z I O N I: 1° colonnina STUCCATURA DELLE ESTREMITA' E DELLA GIUNZIONE 2° colonnina STUCCATURA DELLE ESTREMITA' E DELLA GIUNZIONE SOMMANO m	3,00 3,00 3,00	0,16 0,16	3,140 3,140		1,51 3,00 1,51 6,02	20,15 121,30	84%	101,9	
84	B03050a	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non M I S U R A Z I O N I: 1° colonnina COLLARI IN ACCIAIO INOX ALLE ESTREMITA' 2° colonnina COLLARI IN ACCIAIO INOX ALLE ESTREMITA' SOMMANO cad TOTALE euro	2,00 2,00 4,00				2,00 2,00 4,00	186,91 747,64	83%	620,5 19252,4	

Oneri sicurezza Opere di restauro

85	M01001	IV livello edile M I S U R A Z I O N I: PROTEZIONE DEGLI ARREDI - Protezione di pavimenti, superfici SOMMANO ora	3,00	4,00		8,000	96,00 96,00	29,29 2811,84	100%	2811,8
86	F01100a	Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a M I S U R A Z I O N I: STRUTTURA - MONTAGGIO/30gg tamburo e cupola tamburo e cupola	2,00 2,00	10,00 8,00		33,000 30,000	660,00 480,00			

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		MONODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	%	IMPORTO
		MISURAZIONI:	4,00	4,00			16,00				
		SOMMANO paio					16,00	1,45	23,20		
95	F01157a	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle MISURAZIONI:	4,00	4,00			16,00				
		SOMMANO paio					16,00	7,13	114,08		
96	F01167	Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, materiale MISURAZIONI:	4,00	4,00			16,00				
		SOMMANO cad					16,00	2,01	32,16		
97	F01165	Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e MISURAZIONI:	4,00	4,00			16,00				
		SOMMANO cad					16,00	7,70	123,20		
98	F01182a	Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale MISURAZIONI:	4,00	4,00			16,00				
		SOMMANO cad					16,00	0,62	9,92		
99	F01134	Facciale filtrante per polveri non nocive; costo di utilizzo mensile MISURAZIONI:	4,00	4,00			16,00				
		SOMMANO cad					16,00	0,14	2,24		
		TOTALE euro							69866,44		39208,2

TOTALE € 786.424,02

IMPORTO MANODOPERA OPERE RESTAURO 572922,0
IMPORTO MANODOPERA ONERI SICUREZZA 39208,2
IMPORTO MANODOPERATOTALE (Inc. 77,8 %) 612130,2