

Allegato B

TIPOLOGIA SERVIZIO	COSTO iva esclusa
A) Servizio di cabina elettrica, montaggio e smontaggio presso il Teatro Comunale di Carpi: attività di assistenza e manutenzione per montaggio, smontaggio e gestione degli impianti elettrici del Teatro e delle luci di scena per le attività legate alla produzione e all'esecuzione degli spettacoli in base alle diverse esigenze del Teatro Comunale di Carpi, compresi eventuali spazi all'aperto gestiti dal medesimo Teatro in particolari occasioni	80 prezzo unitario
B) Interventi di manutenzione ordinaria a garanzia della funzionalità degli impianti elettrici del Teatro Comunale: interventi di manutenzione, da parte di un elettricista altamente qualificato, ai comandi e collegamenti della biglietteria e della cabina elettrica, ai motori degli sbracci sulla platea, e sostituzione dei corpi illuminanti.	22 prezzo unitario
C) Ripristino della funzionalità di registrazione dell'impianto di telecamere interne del teatro (n. 7), mediante il rifacimento delle connessioni elettriche finali e configurazione informatica a personal computer del teatro	200 a corpo
D) Ripristino funzionalità della linea elettrica di alimentazione retro-illuminazione specchi del foyer/ingresso teatro, mediante sostituzione di componenti ed organi danneggiati	200 a corpo

E) Acquisto, sostituzione e completa messa in efficienza di n. 2 potenziometri rotativi, da zero a 100 Ohm regolatori tipo Relco, posti in quadro della cabina di regia teatrale, che azionano i circuiti "lampadario" e "corridoi	140 a corpo
F) Acquisto, sostituzione e completa messa in efficienza di n. 7 teleruttori quadripolari, 4 poli, 2 NO, e 2 NC, con tensione di esercizio 220Volt, di qualità non inferiore a prodotti delle ditte Schneider Electric, Merlin Gerin o General Electric posti nel quadro della cabina di regia teatrale	94 prezzo unitario
G) Allestimento e disallestimento, allacci con cavo 5G35 con alimentazione da morsettiera all'interno del Teatro a quadro elettrico per regia c/o palco esterno, messa a terra di tutte le parti metalliche e certificazione tecnica di legge per pubblici spettacoli, relativamente all'arena spettacoli di P.le Re Astolfo	700 prezzo unitario
H) Allestimento e disallestimento, allacci elettrici, messa a terra e relativa certificazione di ulteriore arena estiva, con fornitura realizzazione e messa in efficienza quadro elettrico a protezione e necessarie caverie	700
I) Allestimento e disallestimento elettrico, con relativa stesura cavo tipo FG7 5X16 mm., e rispettivi quadri elettrici adeguati per iniziativa con partenza da morsettiera da regia presente presso teatro comunale con certificazione di conformità	400
TOTALI IMPONIBILI	