



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 147 del 08/07/2020

Registro del Settore
N. 63 del 07/07/2020

Oggetto: **Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 Affidamento lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1, presentata dal mandatario della RTP Arch. Carlo Armani CUP J31B14000280004 CIG 7724105516**

Oggetto: "Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" – Affidamento lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1, presentata dal mandatario della RTP Arch. Carlo Armani – CUP J31B14000280004 CIG 7724105516

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

Premesso che:

- l'intervento di " **Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012**", venne inserito nel Programma regionale delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e nel relativo Piano annuale 2013-2014 di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione - Emilia Romagna n. 120/2013 del 11/10/2013 la quale è stata da ultimo modificata e aggiornata con Ordinanza del Commissario Delegato Ordinanza n. 31 del 22 Novembre 2019;
- con Delibera di Giunta del Comune di Soliera n. 9 del 25/01/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 Maggio 2012", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da arch. Carlo Armani capogruppo; ing. arch. Micaela Goldoni, ing. Fabio Camorani, ing. Corrado Giacobazzi, ing. Francesco Frassinetti, geol. Pietro Accolti della mandante politecnica ingegneria ed architettura soc. coop., incaricati con Determina Dirigenziale n° 46 del 17/02/2016 alla redazione della documentazione prescritta ai sensi di legge, e per quanto di competenza;
- con la medesima deliberazione si diede, altresì, atto che il finanziamento della spesa, con imputazione al Cap. 3037 "Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera"; risulta finanziata per intero tramite i rimborsi assicurativi riconosciuti al Comune di Soliera, confluiti nell'avanzo d'amministrazione;
- con Determina n. 207 del 16/07/2019 sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla

SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA (via Guido da Castello n.17 - 42121 Reggio Emilia (RE) CF./P.IVA 00128410354) prima classificata, avendo totalizzato 62,278 punti per l'offerta tecnica e 7,534 punti per l'offerta economica per un totale di 69,812 punti, così come risulta dai verbali di gara sopraccitati; e quindi per un importo di aggiudicazione di Euro 599.338,77 (risultante dal ribasso del 4,049 % sull'importo a base di gara di Euro 624.630,04 per lavori) a cui si sommano Euro 50.369,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 649.708,73 oltre Iva 10% per complessivi Euro 714.679,60;

- con Delibera di Giunta Comunale n.93 del 3.10.2019 sono state approvate le migliorie offerte in sede di gara ed apportate al progetto definitivo-esecutivo dei " Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP);

- in data 15.10.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 6, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi, Serie 1T_n_10633_del_17_10_2019;

- in data 04/11/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 360 cessanti il giorno 29/10/2020, come da Verbale redatto e sottoscritto in data 04/11/2019;

- in data 11/05/2020 con verbale di ripresa dei lavori, sospesi dal 13/03/2020 a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVI-19, la data di fine lavori è stata rideterminata al 27/12/2020

Dato atto che:

- con prot. 8423 in data 30/06/2020 il Direttore dei Lavori Arch. Carlo Armani, ha presentato la prima perizia di variante con i relativi elaborati;

- con Delibera Giunta Comunale nr. 64 del 02/07/2020 la Giunta Comunale ha approvato la **“Perizia suppletiva e di variante n. 1, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi”** dell'importo di Euro 9.195,18 (al netto del ribasso d'asta 4,049%%), oltre IVA 10% pari a Euro 919,52 in totale 10.114,70; redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Carlo Armani incaricato con determinazione del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 46 del 17/02/2016,;

l'importo contrattuale dei lavori viene elevato da Euro **649.708,73** ad Euro **658.903,91** oltre IVA 10% pari ad Euro 65.890,39 per complessivi Euro **724.794,30**; evidenziato nel quadro economico rimodulato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale,

nonché impegnare la relativa spesa sopra indicata;

Dato atto che:

con l'approvazione della presente variante non si modifica l'importo complessivo del quadro economico dei lavori, che resta invariato a 891.000,00 €

per l'esecuzione delle opere non sono necessari giorni di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale, che, come specificato nella perizia di variante, resta invariato;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 10.114,70** trova copertura finanziaria al cap. 3037 impegno 212/2020, nelle somme a disposizione per imprevisti all'interno del quadro economico, così come modificato con Delibera di Giunta Comunale nr. 64 del 02/07/2020 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;

- **Di affidare** le opere suppletive di cui alla Variante in corso d'opera relativa ai **“Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012”**, approvata con Delibera Giunta Comunale nr. 64 del 02/07/2020, dell'importo

di Euro 9.195,18 (al netto del ribasso d'asta 4,049%%), oltre IVA 10% pari a Euro 919,52 in totale 10.114,70; redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Carlo Armani incaricato con determinazione del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 46 del 17/02/2016, ai prezzi stabiliti nel Verbale di concordamento nuovi prezzi e nell'Atto di sottomissione e agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Di dare atto che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da Euro **649.708,73** ad Euro **658.903,91** oltre IVA 10% pari ad Euro 65.890,39 per complessivi Euro **724.794,30**;

Di stabilire che:

- a seguito dell'affidamento dei lavori di Variante, l'impresa esecutrice dovrà integrare la copertura assicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;
- la ditta affidataria dovrà eseguire l'intervento in conformità a quanto stabilito dall'Elenco prezzi unitari e dal Capitolato Speciale d'appalto di progetto approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.09 del 25/01/2018, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

Di sub-impegnare la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari ad Euro **10.114,70** con imputazione al Cap. 3037 denominato "Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera" del Bilancio 2020-2022, dove si trova la necessaria disponibilità, a favore della SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA (via Guido da Castello n.17 - 42121 Reggio Emilia (RE) CF./P.IVA 00128410354) per l'esecuzione dei lavori suppletivi (CIG 7724105516) sull'impegno di spesa 212/2020;

Di dare atto che:

- la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi Euro **10.114,70** trova copertura finanziaria al cap. 3037 impegno 212/2020, nelle somme a disposizione per imprevisti all'interno del quadro economico, così come modificato con Delibera di Giunta Comunale nr. 64 del 02/07/2020 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),
- l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2020 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro **10.114,70** nell'anno 2020;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art.

9 co. 2 della L. 102/09;

Di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

Di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione nel sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente, informazioni sulle singole procedure, e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

L'istruttore
Beatrice Preziosi

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 Affidamento lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1, presentata dal mandatario della RTP Arch. Carlo Armani CUP J31B14000280004 CIG 7724105516

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2020	10114.7		3037		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	212	1		
	Descrizione			Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera		
	Codice Creditore					
	CIG	7724105516		CUP	J31B14000280004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 Affidamento lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1, presentata dal mandatario della RTP Arch. Carlo Armani CUP J31B14000280004 CIG 7724105516				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 147 DEL 08/07/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 08/07/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

**Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica
primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 Affidamento
lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1, presentata dal
mandatario della RTP Arch. Carlo Armani CUP J31B14000280004 CIG
7724105516 ”, n° 63 del registro di Settore in data 07/07/2020**

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 09/07/2020 al giorno 24/07/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.